

仕様書の内容に対する質問及び回答

令和8年2月13日

入札参加者 各位

大崎上島町長 谷川 正芳
(公 印 省 略)
(総 務 課)

工事（業務） 名 ： 大崎上島町防災備蓄倉庫新築工事
工事（業務） 場所： 豊田郡大崎上島町原田

質 問 事 項	<p>1. A-01建築工事特記仕様書 1</p> <p>1. 一般共通事項 17. 保証書において、保証年限に表記がありません。 10年保証でよろしいでしょうか。</p> <p>2. A-01建築工事特記仕様書 1</p> <p>2. 仮設工事 2. 監督員事務所等において、監督員事務所を設けると記載がありますが、備品等の仕様は現場説明書の施工条件明示によるとあります。 監督員事務所の仕様が不明です。現場説明書の提供願います。</p> <p>3. A-18 平面詳細図へ記載のサインの取付け位置が読み取れません。 取付け位置が記載されていたら、指示願います。</p> <p>4. 仕様書 18. 外構工事内訳に[ピン移設]と記載がありますが、図面からどのようなピンをどこへ移設するのか記載箇所が不明です。 移設位置が記載されていたら、指示願います。</p> <p>5. A-21 外構図において、側溝縞鋼版蓋が歩行者用とありますが、耐荷重がT-5となっています。T-5だと中型トラック程度の耐荷重となるので、歩行者用T-0.5相当と考えてよろしいでしょうか。</p>
------------------	--

<div data-bbox="207 217 245 250" data-label="Text"> <p>回</p> </div> <div data-bbox="207 477 245 510" data-label="Text"> <p>答</p> </div>	<div data-bbox="276 165 1283 672" data-label="List-Group"> <ol style="list-style-type: none"> 1. お見込みのとおりです。 2. 監督事務所の仕様の指定はありませんので、受注者の任意とします。 3. 取付け位置については、現場協議とします。 4. 既存トラック 2 コースのポイントピンマーカの移設です。 移設位置については、現場協議とします。 5. お見込みのとおりです。 </div>
---	--