契 約 説 明 書

入札順　　1　　午後

工事名	大崎上島町柿の浦住宅建替工事(1期工事)
工事場所	豊田郡大崎上島町木江
入札(予定)年月日	令和8年12月7日(月) 13時45分
入札場所	大崎上島町役場本庁入札室
予定工期	着手　議決の日の翌日 完成　令和9年3月31日
特約事項	前金払　：有　(4/10以内) 中間前金払　：有　(2/10以内) 部分払　：有　(9/10以内、支払限度回数2回)
最低制限価格	有
契約保証金	要
その他	・この工事の請負に係る契約については、仮契約締結後、大崎上島町議会の議決を得たとき本契約となるものである。 ・落札者は、落札の宣言を受けた日の翌日までに「配置予定技術者届出書」を総務課行政係に必ず提出すること。 ・大崎上島町財務規則、建設工事執行規則及び建設業法等関係法令の定めるところによる。

入　札　条　件

1　入札保証金

大崎上島町財務規則第９８条第２項の規定により、免除する。

2　契約保証金

⑴　請負人は、契約の締結と同時に次のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、（オ）の場合においては、履行保証保険締結後、直ちにその保険証券を町長に寄託しなければならない。

（ア）　契約保証金の納付

（イ）　契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供

（ウ）　契約による債務の不履行により生じる損害金の支払いを保証する銀行、町長が確実と認める金融機関又は保証事業会社（公共工事の前払金保証事業に関する法律（昭和２７年法律第１８４号）第２条第４項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。）の保証

（エ）　契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証

（オ）　契約による債務の不履行により生じる損害をてん補する履行保証保険契約の締結

⑵　契約の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額及び保証の額は、請負代金額の１０分の１とする。

⑶　契約保証金及び契約保証金の納付に代えて提供された担保は、契約履行完了後に還付する。なお、契約保証金については、工事又は給付の完了の確認又は検査が終了したのち、契約の相手方から入札(契約)保証金還付請求書の提出を受けてこれと引換えに還付するものとする。

⑷　契約保証金には、利子は付さない。

3　入札執行上の注意事項

⑴　入札執行中は、入札執行者が特に必要と認めた場合を除き、入札室の出入りを禁止する。

⑵　入札執行中は、入札者の私語、放言等は禁止する。

⑶　入札室には入札に必要な者以外は入室してはならない。ただし、入札執行者が特に必要と認めた場合又は共同企業体を結成している場合は２名まで入室を可とする。

⑷　入札書の記載事項について訂正し、挿入し、又は削除したときは、その箇所に印を押さなければならない。

⑸　提出された入札書及び工事費内訳書の書換え、引替え、又は撤回は、認めない。

⑹　落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の１０に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額）をもって落札価格とし、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるか問わず、見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。

4　代理入札

入札者の代理人として入札しようとする者は、あらかじめ委任状を提出して代理人として確認を受けなければならない。

5　工事費内訳書について

⑴　この工事は、入札参加者から入札時に工事費内訳書の提出を求める工事である。入札の際

に、工事費内訳書の提出がない場合、入札に参加することができない。

工事費内訳書の提出方法等については、書面により工事費内訳書を作成し、次の事項を記載し、入札書を提出する際に提出すること。

（ア）　提出者の商号又は名称及び代表者名

（イ）　当該入札等に係る建設工事等の名称及び場所

⑵　工事費内訳書については、本工事・附帯工事内訳書（種別程度）の記載を求めるが、様式は指定しないものとする。

⑶　提出された工事費内訳書が次のアからエまでのいずれかに該当する場合には、その者は資格要件を満たしていないものとみなし、その者が行った入札を無効とする。

（ア）　記名押印がない場合

（イ）　工事名に誤りがある場合

（ウ）　本工事・附帯工事内訳書（種別程度）の記載がない場合

（エ）　入札書に記載した価格と入札時に提出された工事費内訳書に記載している工事費総額が相違している場合

⑷　入札参加者は、適切な見積りに基づいて入札するよう努めなければならない。

⑸　入札後、落札業者が不良・不適格な業者と疑われるに至った場合及び低入札価格調査を行う場合並びに当該工事において談合があると疑うに足りる事実があると認められる場合においては、提出された工事費内訳書の内容を確認するものとする。談合があると疑うに足りる事実があると認められた場合には、必要に応じ提出された工事費内訳書を公正取引委員会等に提出するものとする。

⑹　工事費内訳書の作成に要する費用は、提出者の負担とする。

⑺　提出された工事費内訳書は、返却しないものとする。

6　落札者の決定

⑴　落札者は、町の予定価格以内で最低価格の入札をした者とする。ただし、最低制限価格の設定のある場合は、予定価格以内であって最低制限価格以上の最低価格の入札をした者とする。

⑵　落札となるべき同価の入札をした者が２人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。この場合、くじ引きを拒否することはできない。

7　無効入札に関する事項

次に該当する場合は、その入札を無効にする。

⑴　入札に参加する者に必要な資格のない者が入札したとき。

⑵　工事名に誤りがある場合

⑶　記名押印のない入札

⑷　金額を訂正した入札

⑸　入札が取り消すことができる無能力者の意志表示であるとき。

⑹　契約担当職員が定めた入札に関する条件に違反したとき。

⑺　入札者が２以上の入札をしたとき。

⑻　他人の代理を兼ね、又は２人以上の代理をして入札をしたとき。

⑼　入札者が連合（談合）して入札をしたとき、その他入札に際して不正の行為があったとき。

⑽　必要な記載事項を確認できない入札をしたとき。

⑾　工事費内訳書の提出がないとき。

8　再度入札

再度入札の回数は、**２回以内**とする。ただし、最低制限価格の設定がある場合、最低制限価格を下回る価格の入札をして失格した者は、再度入札に参加できない。

なお、再度入札の場合は、工事費内訳書の提出は不要とする。

9　入札の辞退

⑴　指名を受けた者は、入札時までいつでも入札を辞退することができる。

⑵　指名を受けた者が入札を辞退するときは、次に掲げるところにより行うものとする。

（ア）　入札前にあっては、その旨の書面を契約担当者等に直接持参するか郵送するものとする。

（イ）　入札中にあっては、その旨を入札書に記載し入札箱に投入するものとする。

⑶　入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。

10　入札の打ち切り

指名競争入札を打ち切る場合は、次に掲げるところにより行うものとする。

⑴　入札前にあっては、指名を受けた者が１人を残し他の指名を受けた者が辞退した場合

⑵　入札中（再度入札を除く。）にあっては、入札参加者１人を残し他の参加者が辞退し又は無効となった場合

11　建設リサイクル法関係書面の提出

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成１２年度法律第１０４号。以下「法」という。）第９条第１項に規定する**「対象建設工事」（下記《対象建設工事の定義》参照）**を請け負おうとする者は、法第１２条第１項に基づき、法第１０条第１項第１号から第５号までに掲げる事項について記載した書面を交付して説明しなければならない。

また、請負契約の当事者は、法第１３条及び「特定建設資材に係る分別解体等に関する省令」（平成１４年国土交通省令第１７号。以下「省令」という。）第４条に基づき、①分別解体等の方法、②解体工事に要する費用、③再資源化等をするための施設の名称及び所在地、④再資源化等に要する費用について、請負契約に係る書面に記載し、署名又は記名押印して相互に交付しなければならない。

このため、対象建設工事の落札者は、次の事項に留意し、落札決定通知の日から**４日以内**に、発注者（工事担当課）に対して、「法第１２条第１項に基づく書面」を提出し、法第１０条第１項第１号から第５号までに掲げる事項について説明した後、発注者（契約担当課）に対して、「法第１３条及び省令第４条に基づく書面」を提出しなければならない。

対象建設工事の落札者がこれらの書面をこの期間内に提出しない場合、契約を締結することができないものとし、落札者が落札しても契約を締結しないもの（契約締結拒否）として取扱う。この場合、当該落札者は、契約保証の措置を行うために要する費用その他一切の費用について、発注者に請求できない。

⑴　「法第１２条第１項に基づく書面」は、別紙様式（１２条関係様式）により作成すること。

⑵　「法第１３条及び省令第４条に基づく書面」は、別紙様式（１３条関係様式）により作成すること。

⑶　「法第１３条及び省令第４条に基づく書面」中の「解体工事に要する費用」及び「再資源化に要する費用」は直接工事費とすること。

⑷　「法第１３条及び省令第４条に基づく書面」中の「再資源化に要する費用」は、特定建設資材廃棄物の再資源化に要する費用とし、再資源化施設への搬入費に運搬費を加えたものとすること。

《対象建設工事の定義》

「対象建設工事」とは、次の（ア）に示す特定建設資材を使用した若しくは使用する予定又は特定建設資材の廃棄物が発生する（イ）の工事規模の建設工事をいう。

（ア）特定建設資材（１品目以上）

① コンクリート

② コンクリート及び鉄から成る建設資材

③ 木材

④ アスファルト・コンクリート

（イ）工事規模

工事の種類	規模の基準
建築物解体工事	床面積の合計　８０㎡以上
建築物新築・増築工事	床面積の合計　５００㎡以上
建築物修繕・模様替工事	請負代金の額　１億円以上
建築物以外の工作物工事	請負代金の額　５００万円以上

（注）解体・増築の場合は、各々解体・増築に係る床面積をいう。

12　現場代理人届並びに工程表の届出

現場代理人届並びに工程表等については、契約締結後**１４日以内**に届け出ること。

13　建設業退職金共済制度について

受注者は、工事に係る建設業退職金共済制度における共済証紙（以下「共済証紙」という。）を購入した場合（工事請負契約の変更等により追加購入した場合も含む。）は、購入状況を工事完成時までに発注者に書面で報告するものとする。この報告に当たっては、共済証紙を販売する金融機関が発行する発注者用掛金収納書を添付するものとする。

14　その他の留意事項

⑴　刑法、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律を遵守し、入札の公正を害する行為は行わないこと。

⑵　建設業法に違反する一括下請契約、いわゆる裏ジョイント契約その他不適切な形態により工事を実施する等契約当事者間の信頼を損なう行為は行わないこと。

⑶　入札に際し、不正な行為又は疑惑を招く行為は行わないこと。

15　質問書の提出

入札に参加しようとする者は、入札閲覧仕様書（契約条項、仕様書、図面等をいう。）に関して質問がある場合は、次により入札閲覧仕様書に関する質問書を提出することができる。

⑴　提出方法

書面又はFaxにより大崎上島町総務課行政係に提出すること。

⑵　提出期限

原則、質問書は、入札日の前週水曜日（入札日が月曜日又は月曜日が閉庁日の場合は、前週火曜日）までに提出すること。

大崎上島町

令和8年度

大崎上島町柿の浦住宅建替工事(1期工事)

豊田郡大崎上島町木江

当　初

国費

【当初工事概要】

鉄骨造　1フロア4部屋×2階建て　延べ床面積417.66㎡

番号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
	大崎上島町柿の浦住宅建替工事(1期工事)							
A	建　　築　　工　　事		1	式				
B	電　気　設　備　工　事		1	式				
C	機　械　設　備　工　事		1	式				
	直　接　工　事　費							
	共　通　仮　設　費		1	式				
	現　場　管　理　費		1	式				
	一　般　管　理　費		1	式				
	合　　計							
	消　　費　　税							
	総　　合　　計							

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
A	建築工事							
1	仮設工事		1.0	式				
2	土工事		1.0	式				
3	地業工事		1.0	式				
4	鉄筋工事		1.0	式				
5	コンクリート工事		1.0	式				
6	型枠工事		1.0	式				
7	鉄骨工事		1.0	式				
8	既成コンクリート工事		1.0	式				
9	防水工事		1.0	式				
10	木工事		1.0	式				
11	屋根及びとい		1.0	式				
12	金属工事		1.0	式				
13	左官工事		1.0	式				
14	建具工事		1.0	式				
15	塗装工事		1.0	式				
16	内外装工事		1.0	式				
17	その他ユニット工事		1.0	式				
18	外構工事		1.0	式				
19	発生材処分		1.0	式				
	合計							
	（指定仮設費）							
	仮囲い	存置10ヶ月　基本料　賃料含む	64.0	m				
	交通誘導員	大型車両進入時	9.0	日				
	交通誘導員		1.0	式				
	工事ゲート	存置10ヶ月　基本料　賃料含む	1.0	箇所				
	合計							

番号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
1	仮　　設　　工　　事							
	＜本体＞							
	遣り方	S造　一般	288.0	m2				
	墨出し	躯体・仕上共　S造　地上階	206.0	m2				
	墨出し	躯体・仕上共　S造　バルコニー	55.5	m2				
	墨出し	躯体・仕上共　S造　開放廊下	63.2	m2				
	墨出し	躯体・仕上共　S造　階段室	18.1	m2				
	養生	躯体・仕上共　S造　地上階	206.0	m2				
	養生	躯体・仕上共　S造　バルコニー	55.5	m2				
	養生	躯体・仕上共　S造　開放廊下	63.2	m2				
	養生	躯体・仕上共　S造　階段室	55.5	m2				
	清掃片付け	S造　地上階	206.0	m2				
	清掃片付け	S造　バルコニー	18.1	m2				
	清掃片付け	S造　階段室	63.2	m2				
	清掃片付け	S造　屋外階段	55.5	m2				
	外部足場	枠組本足場手すり先行方式　建地900mm　高さ10m未満　存置9ヶ月	768.0	m2				
	シート養生	防炎シート張り　JIS Ｉ類　存置9ヶ月 枠組本足場手すり先行方式	768.0	m2				
	安全手すり	枠組本足場手すり先行方式	85.3	m				
	外部仕上足場	脚立足場　4m以下　並列　存置1ヶ月	137.0	m2				
	内部仕上足場	脚立足場　4m以下　並列　存置2ヶ月	206.0	m2				
	小 計							

番号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
2	土　　工　　事							
	＜本体＞							
	根切り	つぼ,布堀り 深さ1.5m程度	234.0	m3				
	床つけ		74.8	m2				
	埋戻し	B種	104.0	m3				
	盛土	発生土	130.0	m3				
	敷き均し	締固め共	104.0	m3				
	(土工機械運搬)		2.0	往復				
	残土運搬	10t (20～30m3) 150m3	5.0	台				
	残土処分		150.0	m3				
	＜浄化槽＞							
	根切り	つぼ,布堀り 深さ4m程度	250.0	m3				
	埋戻し	B種	378.0	m3				
	敷き均し	締固め共	378.0	m3				
	(山留)							
	親杭横矢板 賃料	H-200程度 存置3ヶ月	25.2	m2				
	親杭横矢板 打ち込み	有振動工法程度	25.2	m2				
	親杭横矢板 引き抜き	有振動工法程度	25.2	m2				
	頭継ぎ		7.1	m				
	横矢板入れ	木製 厚30	25.2	m2				
	小 計							

番号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
3	地　　業　　工　　事							
	砕石	厚60 RC-40 梁下	1.9	m3				
	砕石	厚100 RC-40 土間下	16.2	m3				
	ポリエチレンフィルム	厚0.15	144.0	m2				
	土間下断熱材敷	3種b厚25	201.0	m2				
	地盤改良	テノコラム工法	1.0	式				
	小 計							

番号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
4	鉄　　筋　　工　　事							
	＜躯体＞							
	異形鉄筋	SD295A　D10	9.27	t				
	異形鉄筋	SD295A　D13	4.06	t				
	異形鉄筋	SD295A　D16	1.17	t				
	異形鉄筋	SD345　D19	1.18	t				
	スクラップ控除	H2	-0.74	t				
	鉄筋加工組立		18.46	t				
	鉄筋運搬費		18.46	t				
	ガス圧接	D22+D22	126.0	ヶ所				
	＜共用部　内部仕上＞							
	溶接金網敷き	SD295　D10　100×100	7.50	m2				
	溶接金網敷　材料費	3.2φ　50×50	7.50	m2				
	小 計							

番号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
5	コ ン ク リ ー ト 工 事							
	＜躯体＞							
	捨てコンクリート	JIS A 5308 呼び強度18 S15 粗骨材25	6.0	m3				
	土間コンクリート	JIS A 5308 呼び強度21 S15 粗骨材25	30.3	m3				
	普通コンクリート(高炉セメントB種)	基礎部 JIS A5308 呼び強度24+3 S15 粗骨材25 高性能AE減水剤	81.4	m3				
	普通コンクリート	地上部 JIS A5308 呼び強度24+3 S18 粗骨材25 高性能AE減水剤	58.7	m3				
	コンクリート打設手間	捨てコンクリート 人力打設	6.0	m3				
	コンクリート打設手間	土間コンクリート ポンプ打設 30～50㎥/回 S15～18	30.3	m3				
	コンクリート打設手間	基礎コンクリート ポンプ打設 30～50㎥/回 S15～18	81.4	m3				
	コンクリート打設手間	地上軸部 ポンプ打設 30～50㎥/回 S15～18	5.9	m3				
	コンクリート打設手間	S造スラブ ポンプ打設 30～50㎥/回 S24	52.8	m3				
	コンクリートポンプ圧送 基本料金	土間コンクリート 30㎥以上50㎥未満/回	1.0	回				
	コンクリートポンプ圧送 基本料金	基礎コンクリート 30㎥以上50㎥未満/回	1.0	回				
	コンクリートポンプ圧送 基本料金	地上軸部 30㎥以上50㎥未満/回	1.0	回				
	コンクリートポンプ圧送 基本料金	S造スラブ 30㎥以上50㎥未満/回	1.0	回				
	コンクリートポンプ圧送	土間コンクリート 30㎥以上50㎥未満/回	30.3	m3				
	コンクリートポンプ圧送	基礎コンクリート 30㎥以上50㎥未満/回	81.4	m3				
	コンクリートポンプ圧送	上部躯体 30㎥以上50㎥未満/回	5.9	m3				
	コンクリートポンプ圧送	S造スラブ 30㎥以上50㎥未満/回	52.8	m3				
	構造体強度補正	Fc=24+3N/㎟ S15	140.00	m3				
	構造体強度補正	Fc=24+3N/㎟ S18	140.00	m3				
	小 計							

番号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
6	型　　枠　　工　　事							
	＜躯体＞							
	普通合板型枠	ラーメン構造　基礎部 ―	494.0	m2				
	普通合板型枠	ラーメン構造　地上部 ―	24.9	m2				
	打放し合板型枠	ラーメン構造　地上軸部 A種　見付	52.1	m2				
	打放し合板型枠	ラーメン構造　地上軸部 B種　見付	23.0	m2				
	打放し合板型枠	ラーメン構造　地上軸部 B種　見上	57.8	m2				
	型枠運搬		626.0	m2				
	打放し面補修	A種　コーン処理有　目違いばらい無	39.2	m2				
	打放し面補修	B種　コーン処理有 部分目違いばらい　見付	23.0	m2				
	打継目地棒	25×20	131.0	m				
	スタイロフォーム	厚25	12.8	m2				
	＜外部仕上＞							
	化粧目地	15×10	64.6	m				
	化粧目地	10×10	41.7	m				
	小 計							

番号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
7	鉄　　骨　　工　　事							
	(1) 本体鉄骨		1	式				
	(2) 付帯鉄骨		1	式				
	合 計							
	(1) 本体鉄骨							
	1) 鋼材							
	角形鋼管	BCR295 □-300×300×12	3.49	t				
	角形鋼管	BCR295 □-300×300×9	2.93	t				
	角形鋼管	BCR295 □-150×150×6	0.40	t				
	H形鋼	SN400B H-500×200×10×16	3.90	t				
	H形鋼	SN400B H-400×200×8×13	3.00	t				
	H形鋼	SN400B H-300×150×6.5×9	1.67	t				
	H形鋼	SN400B H-294×200×8×12	2.63	t				
	H形鋼	SN400B H-194×150×6×9	1.20	t				
	H形鋼	SN400A H-250×125×6×9	2.03	t				
	H形鋼	SN400A H-200×100×5.5×8	2.17	t				
	H形鋼	SN400A H-150×75×5×7	1.06	t				
	H形鋼	SS400 H-100×100×6×8	0.77	t				
	溝形鋼	SS400 [-100×50×5×7.5	0.09	t				
	リップ溝形鋼	SSC400 C-100×50×20×2.3	2.43	t				
	切板鋼板	SN490C PL-22	0.44	t				
	切板鋼板	SN490C PL-19	0.44	t				
	切板鋼板	SN490B PL-25	0.51	t				
	切板鋼板	SN490B PL-19	0.12	t				
	切板鋼板	SN400B PL-19	0.06	t				
	切板鋼板	SS400 PL-12	0.22	t				
	切板鋼板	SS400 PL-9	1.03	t				

番号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
	切板鋼板	SS400 PL-6	2.11	t				
	耐震ブレース(JISターンバックル)	SNR400B BAR-M16	301.0	m				
	ブレース加算		320.0	mm				
	スクラップ控除	H1	-0.95	t				
	スクラップ控除	H2	-0.08	t				
	小 計							

番号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
	2) 加工組立建方							
	工場加工組立	30m/t以下	31.24	t				
	工場錆止め塗装	一般錆止めペイント JIS K5621 2回塗り	746.0	㎡				
	鉄骨運搬	50km	31.24	t				
	現場建方	80kg未満/延㎡ 未満	31.24	t				
	トルシア形高力ボルト	S10T M20×70	250.0	本				
	トルシア形高力ボルト	S10T M20×60	535.0	本				
	トルシア形高力ボルト	S10T M20×55	388.0	本				
	トルシア形高力ボルト	S10T M20×50	67.0	本				
	トルシア形高力ボルト	S10T M16×40	146.0	本				
	トルシア形高力ボルト	S10T M16×35	466.0	本				
	中ボルト	F4T M12×30	578.0	本				
	高力ボルト本締め	80本/t トルシア形高力ボルト	2335.0	本				
	スタッドボルト	工場施工 16φ H=100	651.00	本				
	アンカーボルト	ABR400 M22 L＝500	80.0	本				
	アンカーボルト	ABR400 M16 L＝350	24.0	本				
	アンカーボルト	SS400 M16 L＝320	42.0	本				
	柱底均しモルタル	500×500 厚30	10.0	ヵ所				
	柱底均しモルタル	350×350 厚30	3.0	ヵ所				
	柱底均しモルタル	130×200 厚30	14.0	ヵ所				
	超音波探傷試験	工場検査	222.0	箇所				
	鉄骨足場		288.0	㎡				
	安全ネット水平張り		288.0	㎡				
	小 計							
	計							

番号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
	(2) 付帯鉄骨	1-1 デッキプレート	1	式				
		1-2 階段	1	式				
		1-3 手摺壁	1	式				
		1-4 界壁胴縁下地	1	式				
		1-5 耐火被覆	1	式				
	計							
1-1	デッキプレート							
	フラットデッキ	JF75-10	206.00	㎡				
	デッキ受け		48.00	箇所				
	小口型枠		16.8	m				
	計							
1-2	階段							
	1) 鋼材							
	山形鋼	SS400 L-50×50×6	16.75	kg				
	切板鋼板	SS400 PL-12	9.43	kg				
	切板鋼板	SS400 PL-9	473.00	kg				
	切板鋼板	SS400 PL-4.5	615.00	kg				
	スクラップ控除	H2	-22.75	kg				
	小 計							

番号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
	2) 加工組立建方							
	工場加工組立	80m/t以下	1.08	t				
	工場錆止め塗装	一般錆止めペイント JIS K5621 2回塗り	47.5	㎡				
	鉄骨運搬	50km	1.08	t				
	現場建方	80kg未満/延㎡ 未満	1.08	t				
	アンカーボルト	SS400 M16 L＝320	4.0	本				
	柱底均しモルタル	150×325 厚30	2.0	ヵ所				
	小 計							
	計							
1-3	手摺壁							
	1) 鋼材							
	H形鋼	SS400 H-100×100×6×8	50.58	kg				
	切板鋼板	SS400 PL-12	7.92	kg				
	スクラップ控除	H2	-1.95	kg				
	小 計							
	2) 加工組立建方							
	工場加工組立	80m/t以下	0.10	t				
	工場錆止め塗装	一般錆止めペイント JIS K5621 2回塗り	1.8	㎡				
	鉄骨運搬	50km	0.10	t				
	現場建方	80kg未満/延㎡ 未満	0.10	t				
	アンカーボルト	SS400 M16 L＝320	6.0	本				
	柱底均しモルタル	130×200 厚30	3.0	ヵ所				
	小 計							
	計							

番号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
1-4	界壁胴縁下地							
	1) 鋼材							
	一般角型鋼管	□-30*60*1.6	0.1	t				
	小 計							
	2) 加工組立建方							
	鉄骨運搬	50km	0.10	t				
	工場錆止め塗装	一般錆止めペイント JIS K5621 1回塗り	4.5	㎡				
	小 計							
	計							
1-5	耐火被覆							
	梁型 ロックウール吹付	厚25 半乾式工法 1時間耐火	50.90	m2				
	柱型 ロックウール吹付	厚25 半乾式工法 1時間耐火	200.00	m2				
	計							

番号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
8	既 成 コ ン ク リ ー ト 工 事							
	＜外部＞							
	押出成型セメント板	厚60 幅600	312.0	m2				
	押出成型セメント板	厚60 幅600 縦リブ模様	48.7	m2				
	押出成型セメント板	厚60 L-165×165	25.1	m				
	押出成型セメント板	厚60 L-85×585	37.7	m				
	押出成型セメント板	厚60 幅切断	43.2	m				
	押出成型セメント板	厚60 幅切断	25.4	m				
	押出成型セメント板	厚60 幅切断	11.6	m				
	45° 加工コーナー		12.9	m				
	(取付金物)							
	等辺山形鋼	SS400 L-7*90*90	0.03	t				
	等辺山形鋼	SS400 L-6*75*75	0.05	t				
	等辺山形鋼	SS400 L-6*65*65	0.53	t				
	等辺山形鋼	SS400 L-6*50*50	0.22	t				
	軽量鉄骨加工組立	80kg未満/延㎡ 未満	0.71	t				
	鉄骨運搬	50km	0.71	t				
	工場錆止め塗装	一般錆止めペイント JIS K5621 1回塗り	30.7	㎡				
	勾配部斜めカット加工費		24.7	m				
	＜内部＞							
	押出成型セメント板	厚60 幅600	198.00	m2				
	押出成型セメント板	厚60 L-85×585	26.6	m				

番号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
	(取付金物)							
	等辺山形鋼	SS400 L-6*65*65	0.41	t				
	等辺山形鋼	SS400 L-6*50*50	0.30	t				
	軽量鉄骨加工組立	80kg未満/延㎡ 未満	0.68	t				
	鉄骨運搬	50km	0.68	t				
	工場錆止め塗装	一般錆止めペイント JIS K5621 1回塗り	29.3	㎡				
	勾配部斜めカット加工費		27.1	m				
	小 計							

番号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
9	防　　水　　工　　事							
	＜外部＞							
	シーリング	PU-2 10*10	27.5	m				
	シーリング	MS-2 15*10	163.0	m				
	ウレタン塗膜防水	平部 X-2	11.8	m2				
	ウレタン塗膜防水	立上 X-2	12.7	m2				
	建具周り防水シール		530.0	m				
	伸縮目地	床 W25	1.3	m				
	小 計							

番号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
10	木　　工　　事							
	＜住戸部 内部＞							
	(1) 床下地工事		1	式				
	(2) 内装プレハブ工事	2DK-1F床・棚パネル	1	式				
	(3) 内装プレハブ工事	2DK-1F間仕切パネル	1	式				
	(4) 内装プレハブ工事	2DK-1F天井パネル	1	式				
	(5) 内装プレハブ工事	2DK-1F集成造作材	1	式				
	(6) 内装プレハブ工事	2DK-1F単一造作材	1	式				
	(7) 内装プレハブ工事	2DK-1F構造材・建材	1	式				
	(8) 内装プレハブ工事	2DK-1F大工手間	1	式				
	(9) 内装プレハブ工事	2DK-2F床・棚パネル	1	式				
	(10) 内装プレハブ工事	2DK-2F間仕切パネル	1	式				
	(11) 内装プレハブ工事	2DK-2F天井パネル	1	式				
	(12) 内装プレハブ工事	2DK-2F集成造作材	1	式				
	(13) 内装プレハブ工事	2DK-2F単一造作材	1	式				
	(14) 内装プレハブ工事	2DK-2F構造材・建材	1	式				
	(15) 内装プレハブ工事	2DK-2F大工手間	1	式				
	合 計							
	(1) 床下地工事							
	ラワン合板	床部 厚12 1類	32.8	㎡				
	ラワン合板	床部 厚12 2類	264.0	㎡				
	計							
	(2) 内装プレハブ工事	2DK-1F床・棚パネル						
	GF0618-240	t＝35	1.0	枚				
	GF0916-240	t＝35	1.0	枚				
	GF0918-240	t＝35	1.0	枚				

番号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
	TC0309H2-368-368	t＝35	1.0	枚				
	TF0416-222-222	t＝35	1.0	枚				
	TF0418-222-222	t＝35	1.0	枚				
	TF0918-222-222	t＝35	1.0	枚				
	小 計	1戸当たり						
	計	4戸当たり						
	(3) 内装プレハブ工事	2DK-1F間仕切パネル						
	PC0721-588-588	t＝60	2.0	枚				
	PC0906-588-588	t＝60	1.0	枚				
	PC0921-588-588	t＝60	2.0	枚				
	PC0925VZ-588-588	t＝60	1.0	枚				
	PL0424FV-500-510	t＝60	1.0	枚				
	PL0425EFV-500-222	t＝60	1.0	枚				
	PL0425V-500-222	t＝60	1.0	枚				
	PL0625E2V-500-500	t＝60	1.0	枚				
	PL0625EV-500-222	t＝60	2.0	枚				
	PL0724V-222-222	t＝60	2.0	枚				
	PL0725EVZ2-510-510	t＝60	1.0	枚				
	PL0725VZ-510-536	t＝60	1.0	枚				
	PL0924E2F-510-510	t＝60	1.0	枚				
	PL0924V-222-222	t＝60	2.0	枚				
	PL0925EVZ2-510-510	t＝60	1.0	枚				
	PL0925V-500-500	t＝60	1.0	枚				
	PL1306V-500-222	t＝60	1.0	枚				
	PL1504-510-500	t＝60	1.0	枚				
	PL1506V-500-500	t＝60	2.0	枚				
	PL1604-500-500	t＝60	1.0	枚				

番号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
	PL1606-500-500	t＝60	1.0	枚				
	PL1806V-500-222	t＝60	2.0	枚				
	PLK0324V-510	t＝60	1.0	枚				
	PLK0904-510	t＝60	1.0	枚				
	PLK0906-500	t＝60	2.0	枚				
	PLK0924EV-510	t＝60	1.0	枚				
	PLK0924VZ-510	t＝60	1.0	枚				
	PLK0924Z3-510	t＝60	1.0	枚				
	PY2-25	20.5×8×2500	12.0	本				
	小 計	1戸当たり						
	計	4戸当たり						
	(4) 内装プレハブ工事	2DK-1F天井パネル						
	CA0406-222	t＝15	4.0	枚				
	CA0409-222	y＝15	7.0	枚				
	CY1-18	4.0×16×1800	4.0	本				
	小 計	1戸当たり						
	計	4戸当たり						
	(5) 内装プレハブ工事	2DK-1F集成造作材						
	10*55Z-19G	10×55×1950	1.0	本				
	10*55Z-36G	110×55×3600	1.0	本				
	19*35M-19G	19×35×1950	6.0	本				
	19*35M-27G	19×35×2700	4.0	本				
	19*35M-39G	19×35×3900	2.0	本				
	19*35Z-19H	19×35×1950	9.0	本				
	19*35Z-36H	19×35×3600	1.0	本				
	20*50Z-19G	20×50×1950	2.0	本				

番号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
	20*70L-15ニ	20×70×1500	1.0	本				
	20*70L-19ニ	20×70×1950	2.0	本				
	20*78L-15ニ	20×78×1500	1.0	本				
	20*78L-19ニ	20×78×1950	1.0	本				
	25*100G-10ニ	25×100×1050	1.0	本				
	25*101G-21ニ	25×101×2100	2.0	本				
	25*114H-21ニ	25×114×2100	1.0	本				
	25*115H-21ニ	25×115×2100	1.0	本				
	25*117G-12ニ	25×117×1200	1.0	本				
	25*117G-19ニ	25×117×1950	1.0	本				
	25*118G-12ニ	25×118×1200	2.0	本				
	25*118G-15ニ	25×118×1500	2.0	本				
	25*160H-21ニ	25×160×2100	1.0	本				
	25*30H-10ニ	25×30×1050	1.0	本				
	25*40H-21ニ	25×40×2100	5.0	本				
	25*45H-21ニ	25×45×2100	3.0	本				
	25*75H-21ニ	25×75×2100	1.0	本				
	25*80H-21ニ	25×80×2100	9.0	本				
	25*90H-21ニ	25×90×2100	1.0	本				
	25*93G-21ニ	25×93×2100	2.0	本				
	30＊55H－21ニ	30×55×2100	1.0	本				
	35*100S-15イ	35×100×1500	1.0	本				
	35*100S-19イ	35×100×1950	2.0	本				
	35*113K-36ム	35×113×3600	1.0	本				
	35*117G-12ニ	35×117×1200	1.0	本				
	35*117G-19ニ	35×117×1950	1.0	本				
	35*125S-36イ	35×125×3600	1.0	本				
	35*158K-19ム	35×158×1950	1.0	本				

番号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
	35*180S-19 イ	35×180×1950	1.0	本				
	35*78K-15 ム	35×78×1500	2.0	本				
	35*78K-19 ム	35×78×1950	4.0	本				
	35*80S-19 イ	35×80×1950	1.0	本				
	35*80S-19 ム	35×90×1500	1.0	本				
	35*90S-15 イ	35×90×1950	1.0	本				
	35*92G-19 ニ	35×92×1950	1.0	本				
	90*40T-10 イ	90×40×1050	1.0	本				
	小 計	1戸当たり						
	計	4戸当たり						
	(6) 内装プレハブ工事	2DK-1F単一造作材						
	10*20Z-30B	10×20×3000	6.0	本				
	10*25Z-30B	10×25×3000	2.0	本				
	15*104Z-30B	15×104×3000	1.0	本				
	15*15Z-30B	15×15×3000	6.0	本				
	15*60Z-30B	15×60×3000	3.0	本				
	20*25Z-10B	20×25×1000	1.0	本				
	小 計	1戸当たり						
	計	4戸当たり						
	(7) 内装プレハブ工事	2DK-1F構造材・建材						
	玄関下ケイカル t6	H=115	8.0	枚				
	際根太 36×45	L＝3000	13.0	本				
	床下点検口 450×450		1.0	台				
	頭つなぎ 30×60	L＝3000	10.0	本				
	敷土台 30×150	L＝3000	14.0	本				
	普通合板 t4	3×8	2.0	枚				

番号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
	木製手摺(I型)	L＝600	1.0	本				
	木製手摺(L型)	717.5×617.5	1.0	本				
	キッチンパネル	3×8	2.0	枚				
	パネル受材(LVL)20×150	L＝3000	10.0	本				
	パネル補助材 30×55	L＝3000	8.0	本				
	パネル補助材 35×55	L＝3000	3.0	本				
	ユニットバス三方枠	25×80	1.0	組				
	ライニング下地材	L＝3000	5.0	本				
	ライニング耐水石膏ボード t9.5	3×6	1.0	枚				
	ライニング天端 t20	D＝110	1.0	枚				
	小 計	1戸当たり						
	計	4戸当たり						
	(8) 内装プレハブ工事	2DK-1F大工手間						
	大工手間		17.5	人工				
	手元手間		1.8	人工				
	釘 接着剤		1.0	式				
	仕分け・小運搬		1.0	式				
	荷揚費		1.0	式				
	補足費		1.0	式				
	養生費		1.0	式				
	法定福利費		1.0	式				
	小 計	1戸当たり						
	計	4戸当たり						

番号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
	(9) 内装プレハブ工事	2DK-2F床・棚パネル						
	GF0618-240	t＝35	1.0	枚				
	GF0916-240	t＝35	1.0	枚				
	GF0918-240	t＝35	1.0	枚				
	TC0309H2-368-368	t＝35	1.0	枚				
	TF0416-222-222	t＝35	1.0	枚				
	TF0418-222-222	t＝35	1.0	枚				
	TF0918-222-222	t＝35	1.0	枚				
	小 計	1戸当たり						
	計	4戸当たり						
	(10) 内装プレハブ工事	2DK-2F間仕切パネル						
	PC0721-588-588	t＝60	2.0	枚				
	PC0906-588-588	t＝60	1.0	枚				
	PC0921-588-588	t＝60	2.0	枚				
	PC0925VZ-588-588	t＝60	1.0	枚				
	PL0424FV-500-510	t＝60	1.0	枚				
	PL0425EFV-500-222	t＝60	1.0	枚				
	PL0425V-500-222	t＝60	1.0	枚				
	PL0625E2V-500-500	t＝60	1.0	枚				
	PL0625EV-500-222	t＝60	2.0	枚				
	PL0724V-222-222	t＝60	2.0	枚				
	PL0725EVZ2-510-510	t＝60	1.0	枚				
	PL0725VZ-510-536	t＝60	1.0	枚				
	PL0924E2F-510-510	t＝60	1.0	枚				
	PL0924V-222-222	t＝60	2.0	枚				
	PL0925EVZ2-510-510	t＝60	1.0	枚				
	PL0925V-500-500	t＝60	1.0	枚				

番号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
	PL1306V-500-222	t＝60	1.0	枚				
	PL1504-510-500	t＝60	1.0	枚				
	PL1506V-500-500	t＝60	2.0	枚				
	PL1604-500-500	t＝60	1.0	枚				
	PL1606-500-500	t＝60	1.0	枚				
	PL1806V-500-222	t＝60	2.0	枚				
	PLK0324V-510	t＝60	1.0	枚				
	PLK0904-510	t＝60	1.0	枚				
	PLK0906-500	t＝60	2.0	枚				
	PLK0924EV-510	t＝60	1.0	枚				
	PLK0924VZ-510	t＝60	1.0	枚				
	PLK0924Z3-510	t＝60	1.0	枚				
	PY2-25	20.5×8×2500	12.0	本				
	小 計	1戸当たり						
	計	4戸当たり						
	(11) 内装プレハブ工事	2DK-2F天井パネル						
	CA0406-222	t＝15	4.0	枚				
	CA0409-222	y＝15	7.0	枚				
	CY1-18	4.0×16×1800	4.0	本				
	小 計	1戸当たり						
	計	4戸当たり						
	(12) 内装プレハブ工事	2DK-2F集成造作材						
	10*55Z-19G	10×55×1950	1.0	本				
	10*55Z-36G	10×55×3600	1.0	本				
	19*35M-19G	19×35×1950	6.0	本				
	19*35M-27G	19×35×2700	4.0	本				

番号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
	19*35M-39G	19×35×3900	2.0	本				
	19*35Z-19H	19×35×1950	9.0	本				
	19*35Z-36H	19×35×3600	1.0	本				
	20*50Z-19G	20×50×1950	2.0	本				
	20*70L-15ニ	20×70×1500	1.0	本				
	20*70L-19ニ	20×70×1950	2.0	本				
	20*78L-15ニ	20×78×1500	1.0	本				
	20*78L-19ニ	20×78×1950	1.0	本				
	25*100G-10ニ	25×100×1050	1.0	本				
	25*101G-21ニ	25×101×2100	2.0	本				
	25*114H-21ニ	25×114×2100	1.0	本				
	25*115H-21ニ	25×115×2100	1.0	本				
	25*117G-12ニ	25×117×1200	1.0	本				
	25*117G-19ニ	25×117×1950	1.0	本				
	25*118G-12ニ	25×118×1200	2.0	本				
	25*118G-15ニ	25×118×1500	2.0	本				
	25*160H-21ニ	25×160×2100	1.0	本				
	25*30H-10ニ	25×30×1050	1.0	本				
	25*40H-21ニ	25×40×2100	5.0	本				
	25*45H-21ニ	25×45×2100	3.0	本				
	25*75H-21ニ	25×75×2100	1.0	本				
	25*80H-21ニ	25×80×2100	9.0	本				
	25*90H-21ニ	25×90×2100	1.0	本				
	25*93G-21ニ	25×93×2100	2.0	本				
	30*55H-21ニ	35×55×2100	1.0	本				
	35*100S-15イ	35×100×1500	1.0	本				
	35*100S-19イ	35×100×1950	2.0	本				
	35*113K-36ム	35×113×3600	1.0	本				

番号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
	35*117G-12ニ	35×117×1200	1.0	本				
	35*117G-19ニ	35×117×1950	1.0	本				
	35*125S－36イ	35×125×3600	1.0	本				
	35*158K-19ム	35×158×1950	1.0	本				
	35*180S-19イ	35×180×1950	1.0	本				
	35*78K-15ム	35×78×1500	2.0	本				
	35*80S-19ム	35×78×1950	4.0	本				
	35*80S-19イ	35×80×1950	1.0	本				
	35*90S-15イ	35×90×1500	1.0	本				
	35*90S-19イ	35×90×1950	1.0	本				
	35*92S-19ニ	35×92×1950	1.0	本				
	90*145T-10イ	90×145×1050	1.0	本				
	小 計	1戸当たり						
	計	4戸当たり						
	(13) 内装プレハブ工事	2DK-2F単一造作材						
	10*20Z-30B	10×20×3000	6.0	本				
	10*25Z-30B	10×25×3000	2.0	本				
	15*104Z-30B	15×104×3000	1.0	本				
	15*15Z-30B	15×15×3000	6.0	本				
	15*60Z-30B	15×60×3000	3.0	本				
	20*25Z-10B	20×25×1000	1.0	本				
	小 計	1戸当たり						
	計	4戸当たり						
	(14) 内装プレハブ工事	2DK-2F構造材・建材						
	玄関下ケイカル t6	H=115	8.0	枚				
	際根太 36×45	L＝3000	13.0	本				

番号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
	床下点検口 450×450		1.0	台				
	頭つなぎ 30×60	L＝3000	10.0	本				
	敷土台 30×150	L＝3000	14.0	本				
	普通合板 t4	3×8	2.0	枚				
	木製手摺(I型)	L＝600	1.0	本				
	木製手摺(L型)	717.5×617.5	1.0	本				
	キッチンパネル	3×8	2.0	枚				
	パネル受材(LVL)20×150	L＝3000	10.0	本				
	パネル補助材 30×55	L＝3000	8.0	本				
	パネル補助材 35×55	L＝3000	3.0	本				
	ユニットバス三方枠	25×80	1.0	組				
	ライニング下地材	L＝3000	5.0	本				
	ライニング耐水石膏ボード t9.5	3×6	1.0	枚				
	ライニング天端 t20	D＝110	1.0	枚				
	小 計	1戸当たり						
	計	4戸当たり						
	(15) 内装プレハブ工事	2DK-2F大工手間						
	大工手間		17.2	人工				
	手元手間		1.7	人工				
	釘 接着剤		1.0	式				
	仕分け・小運搬		1.0	式				
	荷揚費		1.0	式				
	補足費		1.0	式				
	養生費		1.0	式				
	法定福利費		1.0	式				
	小 計	1戸当たり						
	計	4戸当たり						

番号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
11	屋　根　及　び　と　い							
	＜外部＞							
	J形瓦(防災機能付)		347.0	m2				
	アスファルトルーフィング940	厚1	347.0	m2				
	硬質木毛セメント複合板	厚43	347.0	m2				
	軒瓦	のし瓦4段 巴瓦含む	24.00	m				
	軒瓦	のし瓦2段 巴瓦含む 貫板含む	7.5	m				
	捨て谷樋	90×90	3.1	m				
	破風	繊維混入セメントけい酸カルシウム 押出成形板(塗装品)	88.3	m				
	軒樋	前高130　カラー硬質塩ビ幅150	54.1	m				
	竪樋	VP75φ　GL+100まで ステンレス製掴み金物共	32.6	m				
	竪樋	VP75φ　GL+260まで ステンレス製掴み金物共	18.7	m				
	中継ドレン	75φ　バルコニー用 防水モルタル仕様	8.0	箇所				
	バルコニードレン	75φ　バルコニー用 防水モルタル仕様	1.0	箇所				
	落とし口		9.0	箇所				
	小 計							

番号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
12	金　　属　　工　　事							
	＜外部＞							
	水切り	15×15	4.2	m				
	水切り	15×55	4.2	m				
	水切り	85×25	1.3	m				
	水切り	120×20	8.4	m				
	アルミ水切り	50×25	76.7	m				
	端部見切材	50×25	10.3	m				
	土台水切り	50×25	65.7	m				
	土台水切り	105×25	2.9	m				
	笠木	W230	6.8	m				
	笠木	W335	1.3	m				
	玄関アプローチ手摺	H600	1.9	m				
	補助手摺	34φ　支柱FB-9×25@750	15.9	m				
	補助手摺	34φ　ブラケット　@1080	6.0	m				
	バルコニー・開放廊下手摺	H=1090　笠木　65×35　支柱　50×45	38.2	m				
		手摺子　20×45　下弦材　45×30　化粧隠し付						
	バルコニー手摺	H=1090　笠木　65×35　支柱　50×45	21.1	m				
		ガラス　下弦材　45×30　　化粧隠し付						
	竪樋支持材	L2890	1.0	箇所				
	竪樋支持材	L2545	1.0	箇所				
	階段手摺	H=1200　笠木40×20　支柱20×40	7.5	m				
		手摺子　20×20　壁　ボルト固定						
	階段手摺	H=1100　笠木40×20　支柱20×40	5.2	m				
		手摺子　20×20　上弦材　平鋼12×30						
		下弦材　平鋼12×30　床　溶接固定						

番号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
	空調機用スリーブ	ルームエアコン用	24.0	箇所				
	軽量鉄骨天井下地	25形(屋外) @360 ふところ高1.0m未満インサート含む	132.0	m2				
	屋内天井下地開口部補強	25形 ボード等切込み共 300mm角	12.0	箇所				
	軽量鉄骨下がり壁下地	25形(屋外) @300 H300～500程度	81.8	m				
	段鼻ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ	ステンレス製 ゴム入り	18.7	m				
	タラップ	φ22 W400	6.0	箇所				
	グレーチング	細目ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ W=150 L=1800 歩行用	4.0	箇所				
	＜共用部 内部＞							
	軽量鉄骨天井下地	25形(屋外) @303 ふところ高1.0m 未満 インサート含む	7.8	m2				

番号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
	＜住戸部 内部＞							
	LGS胴縁下地	25形	156.0	m2				
	軽量鉄骨壁下地	50型 @300	433.0	m2				
	軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし@300	311.0	m2				
	軽量鉄骨下がり壁下地	19形(屋内) H300～500程度 @300	19.8	m				
	床下点検口	アルミ製 内外共アルミ額縁枠 450角	8.0	箇所				
	屋内天井下地開口部補強	19形 ボード等切込み共 300mm角	16.0	箇所				
	小 計							

番号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
13	左　　官　　工　　事							
	＜外部＞							
	モルタル金鏝押え	厚20 (外床仕様1)	139.0	m2				
	笠木天端ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し	金ごて　糸幅190程度	66.6	m				
	笠木天端ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し	金ごて　糸幅140程度	17.7	m				
	幅木防水モルタル塗り		51.3	m				
	水性アクリル樹脂仕上げ	押出成型セメント板面 (外壁仕様1)	292.0	m2				
	水性アクリル樹脂仕上げ	コンクリート下地　見付面 (外壁仕様3)	39.2	m2				
	水性アクリル樹脂仕上げ	ボード下地　見付面 (外壁仕様4)	123.0	m2				
	水性アクリル樹脂仕上げ	ボード下地　見上面 (外壁仕様4)	27.8	m2				
	下地調整	C-2　コンクリート面　外壁面 (軒裏仕様1)	44.5	m2				
	外装薄塗材E	コンクリート面　(軒裏仕様1)	44.5	m2				
	＜共用部　内部＞							
	床コンクリート直均し仕上	金ごて　薄物下地程度a種	7.8	m2				
	＜住戸部　内部＞							
	床コンクリート直均し仕上	金ごて　底盤均し程度	291.0	m2				
	モルタル金鏝押え	金ごて　厚28　張物下地	20.2	m2				
	小 計							

番号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
14	建　　具　　工　　事							
	＜鋼製建具＞							
	SD-1	850*1970　片開フラッシュ戸 防火設備	8.0	箇所				
	SD-2	1040*1965　両開きフラッシュ戸	4.0	箇所				
	SD-3	1040*1975　両開きフラッシュ戸	4.0	箇所				
	SD-4	1080*1880　片面フラッシュ両開き戸	4.0	箇所				
	SD-5	1080*1880　片面フラッシュ両開き戸	4.0	箇所				
	取付費		1.0	式				
	運搬費		1.0	式				
	法定福利費		1.0	式				
	＜アルミ製建具＞							
	AW-1	1700*1885　引違い窓	8.0	箇所				
	AW-2	1700*1235　引違い窓	8.0	箇所				
	AW-3	1100*1085　引違い窓　防火設備	8.0	箇所				
	取付費		1.0	式				
	運搬費		1.0	式				
	法定福利費		1.0	式				
	＜木建具＞							
	WD-1	850*1900　フラッシュ片引き戸	8.0	箇所				
	WD-2	815*1900　フラッシュ片引き戸	8.0	箇所				
	WD-3	842.5*1900 小窓付フラッシュ片引き戸	8.0	箇所				
	WD-4	675*1900 小窓付フラッシュ片引き戸	8.0	箇所				
	WD-6	1625*1900 4枚折戸	8.0	箇所				
	WD-7	1340*1900　引違戸襖	8.0	箇所				
	WD-8	2530*1900 3連片引き戸襖	8.0	箇所				
	F-1	1625*1900 引違い襖	8.0	箇所				
	運搬搬入費		1.0	式				
	法定福利費		1.0	式				

番号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
	＜ガラス＞							
	LOW-E複層ガラス	FL<5>+A<6>+FL<5>	42.6	m2				
	LOW-E複層ガラス	PW<5>+A<6>+PW<6.8>	9.6	m2				
	型板ガラス	F＜4＞	4.2	m2				
	強化ガラス	TFL＜6＞	20.7	m2				
	ガラス止めシーリング	片面5*5　バックアップ材共	569.0	m				
	小 計							

番号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
15	塗　　装　　工　　事							
	＜外部＞							
	錆止め塗装	鉛・クロムフリー錆止めペイント 細幅	12.7	m				
	素地ごしらえ	鉄鋼面 C種 細幅	12.7	m				
	DP塗り	鉄鋼面 2級 細幅	12.7	m				
	錆止め塗装	鉛・クロムフリー錆止めペイント	16.0	m2				
	素地ごしらえ	鉄鋼面 C種	16.0	m2				
	DP塗り	鉄鋼面 2級	16.0	m2				
	錆止め塗装	建具面 鉛・クロムフリー錆止めペイント	68.1	m2				
	素地ごしらえ	建具面 鉄鋼面 C種	68.1	m2				
	DP塗り	建具面 鉄鋼面 2級	68.1	m2				
	素地ごしらえ	木部 A種 細部	141.0	m				
	WP塗り	細部	141.0	m				
	EP塗り	ボード面 素地ごしらえB種共	95.5	m2				
	吸水防止材塗り	コンクリート面	23.0	m2				
	＜住戸部 内部＞							
	素地ごしらえ	木部 A種 細部	931.0	m				
	素地ごしらえ	ボード面 B種 見付	15.7	m2				
	EP-G塗り	工程B種 細幅	449.0	m				
	WP塗り	工程B種 細幅	476.0	m				
	UC塗り	工程B種 2液系 細幅	5.2	m				
	EP-G塗り	ボード面 工程B種 見付	15.7	m2				
	EP塗り	ボード面 工程B種 見上 素地ごしらえB種共	11.0	m2				
	小 計							

番号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
16	内　　外　　装　　工　　事							
	＜外部＞							
	防火サイディング	厚14　見付面　透湿防水シート	123.0	m2				
	木胴縁	厚33　見付面　@500	123.0	m2				
	防火サイディング	厚14　見上面　透湿防水シート	27.8	㎡				
	木胴縁	厚33　見上面　@500	27.8	㎡				
	コーナーパネル		281.0	m				
	付柱	H115	42.3	m				
	付柱	H150	2.7	m				
	防滑性ビニル床シート貼り	厚2.5	93.4	m2				
	防滑塗床		50.3	m2				
	GB-S貼り	厚9.5　捨張り　見上面	16.4	m2				
	DR貼り	厚12　見上面	16.4	m2				
	FK貼り	厚6　見上面	95.5	m2				
	廻り縁	塩ビ　目透	135.0	m				
	樹脂製軒天換気用見切縁	1800×60程度	8.0	箇所				
	＜共用部　内部＞							
	耐火壁	強化石膏ボード　厚21　二重張り	60.3	m2				
	グラスウール充填	24K　厚50	60.3	m2				
	耐火シーリング四周処理		179.0	m				
	FK貼り	厚6　見上面	7.8	m2				
	＜住戸部　内部＞							
	乾式二重床	ユニットA下地 パーティクルボード厚20共	174.0	m2				
	乾式二重床	ユニットB下地 パーティクルボード厚20共	124.0	m2				
	防滑性ビニル床シート貼り	厚2.5	9.2	m2				

番号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
	発砲複層ビニル床シート貼り	厚2.8	177.0	m2				
	クッションフロアーシート貼り	厚1.8	32.8	m2				
	畳敷	厚55	48.0	枚				
	壁 せっこうボード張り(GB)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地	856.0	m2				
	壁 FK貼り	厚8 不燃 鋼製、木、ボード下地	15.7	m2				
	壁紙素地ごしらえ	ボード面	736.0	m2				
	ビニルクロス	壁 量産クロス	383.0	m2				
	ビニルクロス	壁 防カビ	193.0	m2				
	ビニルクロス	壁 色変え	160.0	m2				
	天井 せっこうボード張り(GB)	厚9.5 準不燃	300.0	m2				
	天井 FK貼り	厚6 不燃 鋼製、木、ボード下地	11.0	m2				
	ビニルクロス	天井 量産クロス	192.0	m2				
	ビニルクロス	天井 防カビ	32.8	m2				
	ビニルクロス	天井 色変え	75.9	m2				
	天井廻縁	塩ビ製 突付け	380.0	m				
	グラスウール敷込	24K 厚さ100	193.0	m2				
	グラスウール敷込	24K 厚さ100 防湿層付き	193.0	m2				
	グラスウール充填	24K 厚さ50	279.0	m2				
	硬質ウレタンフォーム吹付	厚さ25	295.0	m2				
	界壁(梁廻り)	グラスウール・ボード共	60.5	m2				
		↑グラスウール24k 厚さ25 GB-F〈21〉+GB〈12.5〉						
	小 計							

番号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
17	その他ユニット工事							
	＜外部＞							
	サイン	表札 W200×H80程度	8.0	箇所				
	消火器ボックス	外部 20型 壁掛け	1.0	箇所				
	消火器ボックス	外部 10型 床置	4.0	箇所				
	郵便ポスト	集合住宅用	1.0	箇所				
	消火器	10型	4.0	箇所				
	消火器	20型	1.0	箇所				
	物干し金物	L＝550	16.0	箇所				
	バルコニー隔壁	W720×H2400程度	2.0	箇所				
	床下点検口	600角	3.0	箇所				
	吊下げはしご	600角	3.0	箇所				
	集合連絡板	1200×800	1.0	箇所				
	空調機用架台アンカー		8.0	箇所				
	外部木ルーバー	30×50×1200 9本/ケ所	8.0	箇所				
	＜住戸部 内部＞							
	流し台	W1500*D660*H800 サイドパネル付	8.0	箇所				
		コンロ台						
		吊戸棚 W1500 W600*D350*H500 照明スペース付						
		W900*D350*H500 照明スペース付き 水切り棚共						
		壁付用シロッコファン W600×H500						
	ユニットバス	1216	8.0	箇所				
	ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ	L＝1.9m	16.0	箇所				
	ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ	L＝1.3m	8.0	箇所				
	ハンガーパイプ		8.0	箇所				
	下足箱	W600×H1900×D360 +W600×H430×D300	8.0	箇所				
	小 計							

番号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
18	外　　構　　工　　事							
	＜土工事＞							
	根切り		0.3	m3				
	埋戻し	B種	3.4	m3				
	すきとり		1.1	m2				
	＜地業工事＞							
	砕石	土間下　再生材	0.4	m3				
	砕石	基礎下　再生材	0.1	m3				
	＜鉄筋工事＞							
	異形鉄筋	SD295　D10	0.03	t				
	異形鉄筋	SD295　D13	0.03	t				
	スクラップ控除		-1.12	kg				
	加工組み立て費		0.1	t				
	鉄筋運搬費		0.1	t				
	＜コンクリート工事＞							
	普通コンクリート	土間 Fc=21N/mm² S15	0.7	m3				
	コンクリート打設手間	土間ポンプ打設　50m³回未満 S15～18	0.7	m3				
	ポンプ圧送　基本料金		2.0	回				
	コンクリートポンプ圧送　圧送料金	土間コン	0.7	m3				
	＜型枠工事＞							
	普通合板型枠	基礎	1.6	㎡				
	型枠運搬		1.6	㎡				

番号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
	＜左官工事＞							
	床コンクリート直均し仕上	金ごて 薄物下地程度a種	4.0	m2				
	＜外構工事＞							
	車道用アスファルト舗装	密粒度アスコン(再生材)A-5-15	190.0	m2				
	インターロッキング敷込		9.7	m2				
	縁石	120×120×600 コンクリート既製品 基礎共	9.3	m				
	縁石	100×150×600 コンクリート既製品 基礎共	1.6	m				
	＜解体工事＞							
	カッター入れ	アスファルト	29.4	m				
	アスファルト舗装 とりこわし		17.6	m3				
	車止め 撤去		16.0	箇所				
	コンクリート とりこわし		3.3	m3				
	マンホール撤去		5.0	枚				
	排水管撤去		25.7	m				
	浄化槽コンクリート とりこわし		48.8	m3				
	小 計							

番号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
19	発　生　材　処　分							
	＜発生材積込＞							
	発生材　積込	機械	21.4	m3				
	＜発生材運搬＞							
	発生材　運搬	アスファルト	17.6	m3				
	発生材　運搬	有筋コンクリート	3.3	m3				
	発生材　運搬	無筋コンクリート	0.3	m3				
	発生材　運搬	廃プラ	0.2	m3				
	発生材　運搬	スクラップ　H2	0.1	m3				
	＜発生材処分＞							
	発生材　処分	アスファルト	42.3	t				
	発生材　処分	有筋コンクリート	7.9	t				
	発生材　処分	無筋コンクリート	0.7	t				
	発生材　運搬	廃プラ	0.1	t				
	スクラップ	H2	-0.7	t				
	小 計							

番号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額		備 考
	大崎上島町柿の浦住宅建替工事(1期工事)							
B	電　気　設　備　工　事							
B-1	屋　外　電　気　設　備		1	式				
B-2	共　用　電　気　設　備		1	式				
B-3	住　戸　電　気　設　備		1	式				
	合計							

番号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額		備 考
	大崎上島町柿の浦住宅建替工事(1期工事)							
B-1	屋　外　電　気　設　備							
1	構　内　配　電　線　路　設　備		1	式				
2	構　内　通　信　線　路　設　備		1	式				
3	仮　設　電　源　設　備		1	式				
4	仮　設　処　分　費		1	式				
	合計							

番号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額		備 考
1	構 内 配 電 線 路 設 備							
	引込開閉器盤	LM-1	1.0	面				
	ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	H2-9R2K-60	1.0	基				
	電線	IE 14×1 管内	10.0	m				
	電線	IE 14×1 FEP内(PF･CD)	22.0	m				
	ケーブル	CE 3.5-3C ﾋﾟｯﾄ･天井	4.0	m				
	ケーブル	CE 3.5-3C FEP内(PF･CD)	17.0	m				
	ケーブル	CET 38 ﾋﾟｯﾄ･天井	10.0	m				
	ケーブル	CET 38 FEP内(PF･CD)	44.0	m				
	ケーブル	CET 100 管内	12.0	m				
	ケーブル	CET 100 ﾋﾟｯﾄ･天井	9.0	m				
	ケーブル	CET 100 FEP内(PF･CD)	91.0	m				
	ケーブル	CEE 1.25-2C ﾋﾟｯﾄ･天井	7.0	m				
	ケーブル	CEE 1.25-2C FEP内(PF･CD)	28.0	m				
	導入線	管内	6.0	m				
	合成樹脂被覆鋼管	PE 36 露出	6.0	m				
	合成樹脂被覆鋼管	PE 70 露出	12.0	m				
	硬質ﾋﾞﾆﾙ管	VE 16 隠蔽	5.0	m				
	波付硬質PE管	FEP 30 地中	90.0	m				
	波付硬質PE管	FEP 50 地中	44.0	m				
	波付硬質PE管	FEP 65 地中	91.0	m				
	異種管継手	30	1.0	個				
	異種管継手	65	2.0	個				
	接地材 ED	14φ×1.5m (D種)	1.0	ヶ所				
	接地材 ED(ELB)	14φ×1.5m (D種)	1.0	ヶ所				
	堀方	ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3	36.0	m3				
	埋戻し	ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3	36.0	m3				
	ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	0.13m3	1.0	日				

番号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額		備 考
	埋設標識ｼｰﾄ	ﾀﾞﾌﾞﾙ	66.0	m				
	小 計							

番号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額		備 考
2	構 内 通 信 線 路 設 備							
	保安器盤	1T-A	1.0	面				
	ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	H1-6R2K-60	1.0	基				
	電線	IE 5.5×1 管内	4.0	m				
	ケーブル	TKEE 0.65-10P 管内	6.0	m				
	ケーブル	TKEE 0.65-10P ﾋﾟｯﾄ・天井	2.0	m				
	ケーブル	TKEE 0.65-10P FEP内(PF・CD)	21.0	m				
	導入線	管内	23.0	m				
	合成樹脂被覆鋼管	PE 28 露出	26.0	m				
	硬質ﾋﾞﾆﾙ管	VE 16 隠蔽	4.0	m				
	波付硬質PE管	FEP 30 地中	175.0	m				
	異種管継手	30	8.0	個				
	接地材 EDt	14φ×1.5m (通信用)	1.0	ヶ所				
	堀方	ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3	28.9	m3				
	埋戻し	ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3	28.9	m3				
	ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	0.13m3	1.0	日				
	埋設標識ｼｰﾄ	ﾀﾞﾌﾞﾙ	53.0	m				
	小 計							

番号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額		備 考
3	仮　設　電　源　設　備							
	開閉器盤	S-1	1.0	面				
	電力量計取付板	単二用	1.0	個				
	電線	IE 5.5×1 管内	19.0	m				
	ケーブル	CE 5.5-2C 管内	21.0	m				
	硬質ﾋﾞﾆﾙ管	VE 16 露出	2.0	m				
	硬質ﾋﾞﾆﾙ管	VE 22 露出	6.0	m				
	硬質ﾋﾞﾆﾙ管	VE 28 露出	3.0	m				
	硬質ﾋﾞﾆﾙ管	VE 16 地中	2.0	m				
	硬質ﾋﾞﾆﾙ管	VE 28 地中	13.0	m				
	接地材 ED	14φ×1.5m (D種)	1.0	ヶ所				
	堀方	ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3	2.0	m3				
	埋戻し	ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3	2.0	m3				
	ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	0.13m3	1.0	日				
	撤去費		1.0	式				
	小　　計							

番号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額		備 考
4	仮　　設　　処　　分　　費							
	廃棄物処分費		1.0	式				
	小　　計							

番号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額		備 考
	大崎上島町柿の浦住宅建替工事(1期工事)							
B-2	共　用　電　気　設　備							
1	電　灯　設　備	電灯分岐	1	式				
		コンセント分岐	1	式				
	合計							

番号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額		備 考
1	電　　灯　　設　　備	電灯分岐						
	LED照明器具	D31	13.0	個				
	誘導灯	S20B	1.0	個				
	自己点検ﾘﾓｺﾝ		1.0	個				
	自動点滅器		1.0	個				
	電線	IE 1.6×1 FEP内(PF･CD)	278.0	m				
	電線	IE 2.0×1 FEP内(PF･CD)	35.0	m				
	ケーブル	EEF 2.0-3C ﾋﾟｯﾄ･天井	51.0	m				
	ケーブル	EEF 2.0-3C FEP内(PF･CD)	61.0	m				
	合成樹脂可とう管	PF-S 16 隠蔽	32.0	m				
	合成樹脂可とう管	PF-S 22 隠蔽	60.0	m				
	波付硬質PE管	FEP 30 地中	25.0	m				
	ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ	(樹脂)中浅 102×44 C共	11.0	個				
	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽWP-SUS	200×200×100 0.16 ㎡/個	1.0	個				
	PB用接地端子	ET	1.0	ヶ所				
	小　　計							

番号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額		備 考
1	電　　灯　　設　　備	コンセント分岐						
	ｺﾝｾﾝﾄ(金P共)	2P15AE×2 ET	2.0	個				
	ｺﾝｾﾝﾄ(ｷｰ付P共)	2P15A×1	2.0	個				
	電線	IE 1.6×1 FEP内(PF・CD)	7.0	m				
	電線	IE 2.0×1 FEP内(PF・CD)	14.0	m				
	ケーブル	EEF 2.0-3C ﾋﾟｯﾄ・天井	36.0	m				
	ケーブル	EEF 2.0-3C FEP内(PF・CD)	30.0	m				
	合成樹脂可とう管	PF-S 16 隠蔽	7.0	m				
	合成樹脂可とう管	PF-S 22 隠蔽	8.0	m				
	ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ	(樹脂)中浅 102×44 C共	4.0	個				
	小　　計							

番号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額		備 考
	大崎上島町柿の浦住宅建替工事(1期工事)							
B-3	住　戸　電　気　設　備							
1	電　　灯　　設　　備	電灯幹線	1	式				
		電灯分岐	1	式				
		コンセント分岐	1	式				
2	構 内 情 報 通 信 網 設 備		1	式				
3	構　内　交　換　設　備		1	式				
4	イ ン タ ー ホ ン 設 備		1	式				
5	テ レ ビ 共 同 受 信 設 備		1	式				
6	非　常　警　報　設　備		1	式				
	合計							

番号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額		備 考
1	電　　灯　　設　　備	電灯幹線						
	警報盤	K-1	1.0	面				
	電力量計取付板	単三用	8.0	個				
	電線	IE 5.5×1 管内	52.0	m				
	電線	IE 14×1 管内	131.0	m				
	電線	IE 22×1 管内	14.0	m				
	電線	IE 5.5×1 FEP内(PF･CD)	341.0	m				
	ケーブル	CET 14 ｺﾝｸﾘｰﾄｻﾄﾞﾙ	12.0	m				
	ケーブル	CET 14 FEP内(PF･CD)	170.0	m				
	ケーブル	CET 38 管内	18.0	m				
	ケーブル	CET 38 ﾗｯｸ	48.0	m				
	ケーブル	CEE 1.25-2C ﾋﾟｯﾄ･天井	17.0	m				
	ケーブル	CEE 1.25-2C FEP内(PF･CD)	4.0	m				
	ねじなし電線管	E 39 露出	14.0	m				
	ねじなし電線管	E 51 露出	18.0	m				
	合成樹脂可とう管	PF-S 22 隠蔽	175.0	m				
	ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZM	300A 1段目	11.0	m				
	ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZM	400A 1段目	11.0	m				
	ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZM	A形用ｾﾊﾟﾚｰﾀ	23.0	m				
	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS	300×300×200 0.42 ㎡/個	8.0	個				
	PB用接地端子	ET	8.0	ヶ所				
	小　　計							

番号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額		備 考
1	電　　灯　　設　　備	電灯分岐						
	住戸分電盤	L-A	8.0	面				
	LED照明器具	a6	32.0	個				
	LED照明器具	C21	8.0	個				
	ｽｲｯﾁ(ﾜｲﾄﾞP共)	1P15A×1	32.0	個				
	ｽｲｯﾁ(ﾜｲﾄﾞP共)	1P15A×2	8.0	個				
	ｽｲｯﾁ(ﾜｲﾄﾞP共)	3WH15A×1	8.0	個				
	ｽｲｯﾁ(ﾜｲﾄﾞP共)	1P15A×1,1PL15A×1	8.0	個				
	ｽｲｯﾁ(ﾜｲﾄﾞP共)	1P15A×1,3WH15A×1	8.0	個				
	ｺﾝｾﾝﾄ(金P共)	2P15AE×1 ET	8.0	個				
	防水ｺﾝｾﾝﾄ	2P15AE×2 ETWP	8.0	個				
	防雨入線ｶﾊﾞｰ		8.0	個				
	引掛ﾛｰｾﾞｯﾄ	埋込	32.0	個				
	24H換気ｽｲｯﾁ取付	支給品	8.0	個				
	ケーブル	EEF 1.6-2C ﾋﾟｯﾄ・天井	154.0	m				
	ケーブル	EEF 1.6-2C FEP内(PF・CD)	82.0	m				
	ケーブル	EEF 1.6-3C ﾋﾟｯﾄ・天井	188.0	m				
	ケーブル	EEF 1.6-3C FEP内(PF・CD)	62.0	m				
	ケーブル	EEF 2.0-3C ﾋﾟｯﾄ・天井	13.0	m				
	ケーブル	EEF 2.0-3C FEP内(PF・CD)	8.0	m				
	合成樹脂可とう管	PF-S 16 隠蔽	205.0	m				
	合成樹脂可とう管	PF-S 22 隠蔽	18.0	m				
	導入線	PF内	80.0	m				
	ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ	(樹脂)中浅 102×44 C共	152.0	個				
	ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ	(樹脂)中深 102×54 C共	24.0	個				
	小　　計							

番号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額		備 考
1	電　　灯　　設　　備	コンセント分岐						
	ｺﾝｾﾝﾄ(ﾜｲﾄﾞP共)	2P15A×1	8.0	個				
	ｺﾝｾﾝﾄ(ﾜｲﾄﾞP共)	2P15A×2	24.0	個				
	ｺﾝｾﾝﾄ(ﾜｲﾄﾞP共)	2P15AE×2 ET	48.0	個				
	ｺﾝｾﾝﾄ(ﾜｲﾄﾞP共)	2P15/20AE×1 ET	24.0	個				
	情報ｺﾝｾﾝﾄ(ﾜｲﾄﾞP共)	2P15A×2+TV	24.0	個				
	露出ｺﾝｾﾝﾄ	2P20AE×1 ET	8.0	個				
	住宅用火災警報器	煙式　電池式　移報接点出力付	16.0	個				
	住宅用火災警報器	熱式　電池式　移報接点出力付	8.0	個				
	ケーブル	EEF 1.6-2C　ﾋﾟｯﾄ・天井	20.0	m				
	ケーブル	EEF 1.6-2C　FEP内(PF・CD)	10.0	m				
	ケーブル	EEF 2.0-2C　ﾋﾟｯﾄ・天井	328.0	m				
	ケーブル	EEF 2.0-2C　FEP内(PF・CD)	138.0	m				
	ケーブル	EEF 2.0-3C　ﾋﾟｯﾄ・天井	408.0	m				
	ケーブル	EEF 2.0-3C　FEP内(PF・CD)	153.0	m				
	ケーブル	EM-AE 0.9-2C　ﾋﾟｯﾄ・天井	98.0	m				
	ケーブル	EM-AE 0.9-2C　FEP内(PF・CD)	10.0	m				
	合成樹脂可とう管	PF-S 16　隠蔽	157.0	m				
	合成樹脂可とう管	PF-S 22　隠蔽	153.0	m				
	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS-V	200×200×100　0.16　㎡/個	8.0	個				
	ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ	(樹脂)中浅 102×44 C共	112.0	個				
	ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	(樹脂)2個用	24.0	個				
	小　　計							

番号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額		備 考
2	構 内 情 報 通 信 網 設 備							
	木板	220×420×15t	4.0	枚				
	ﾉｽﾞﾙﾌﾟﾚｰﾄ(ﾜｲﾄﾞP共)	2ヶ用	8.0	個				
	ﾉｽﾞﾙﾌﾟﾚｰﾄ	金属　角	8.0	個				
	ねじなし電線管	E 19　露出	12.0	m				
	ねじなし電線管	E 31　露出	9.0	m				
	合成樹脂可とう管	PF-S 16　隠蔽	127.0	m				
	導入線	管内	21.0	m				
	導入線	PF内	127.0	m				
	ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	(樹脂)2個用	8.0	個				
	露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	1個用 E19-1方出	8.0	個				
	小　　計							

番号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額		備 考
3	構　内　交　換　設　備							
	端子盤	1T-1	1.0	面				
	端子盤	1T-2	1.0	面				
	端子盤	2T-1	1.0	面				
	端子盤	2T-2	1.0	面				
	ケーブル	BTIEE 0.65-1P ﾋﾟｯﾄ･天井	109.0	m				
	ケーブル	BTIEE 0.65-1P FEP内(PF･CD)	30.0	m				
	ケーブル	TKEE 0.65-10P 管内	14.0	m				
	ケーブル	TKEE 0.65-10P ﾋﾟｯﾄ･天井	16.0	m				
	ねじなし電線管	E 31 露出	14.0	m				
	合成樹脂可とう管	PF-S 16 隠蔽	30.0	m				
	小　　計							

番号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額		備 考
4	イ ン タ ー ホ ン 設 備							
	ｲﾝﾀｰﾎﾝ	親機 ｶﾗｰﾓﾆﾀｰ付き、 玄関子機 ｶﾗｰｶﾒﾗ付	8.0	組				
	ケーブル	EM-AE 1.2-2C FEP内(PF･CD)	54.0	m				
	合成樹脂可とう管	PF-S 16 隠蔽	54.0	m				
	ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ	(樹脂)中浅 102×44 C共	16.0	個				
	小 計							

番号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額		備 考
5	テ レ ビ 共 同 受 信 設 備							
	機器収納箱	TV-1	1.0	個				
	機器収納箱	TV-2	1.0	個				
	分配器収納箱	300×300×100	8.0	個				
	UHF平面ｱﾝﾃﾅ	20素子相当	1.0	個				
	増幅器	SH･UF-1	1.0	個				
	分配器	SH-D2	1.0	個				
	分配器	SH-D3	8.0	個				
	分配器	SH-D4	2.0	個				
	ﾃﾚﾋﾞ端子	SH-7F	24.0	個				
	調整費		1.0	式				
	防雨入線ｶﾊﾞｰ		1.0	個				
	ｶﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄ	SUS 丸	6.0	個				
	ケーブル	EM-S-5C-FB ﾋﾟｯﾄ･天井	183.0	m				
	ケーブル	EM-S-5C-FB FEP内(PF･CD)	184.0	m				
	ケーブル	EM-S-7C-FB 管内	4.0	m				
	ケーブル	EM-S-7C-FB ﾋﾟｯﾄ･天井	2.0	m				
	ケーブル	EM-S-7C-FB FEP内(PF･CD)	5.0	m				
	ねじなし電線管	E 31 露出	4.0	m				
	合成樹脂可とう管	PF-S 16 隠蔽	105.0	m				
	合成樹脂可とう管	PF-S 22 隠蔽	15.0	m				
	合成樹脂可とう管	PF-S 28 隠蔽	20.0	m				
	ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ	(樹脂)中浅 102×44 C共	25.0	個				
	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾞｯｸｽ	(樹脂)八角 75 C共	6.0	個				
	小 計							

番号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額		備 考
6	非　常　警　報　設　備							
	非常警報複合装置		2.0	個				
	電線	IE 1.6×1 FEP内(PF･CD)	4.0	m				
	ケーブル	EEF 1.6-2C FEP内(PF･CD)	4.0	m				
	ケーブル	EEF 2.0-3C ﾗｯｸ	11.0	m				
	ケーブル	EEF 2.0-3C FEP内(PF･CD)	12.0	m				
	ケーブル	EM-HP 1.6-2C FEP内(PF･CD)	4.0	m				
	合成樹脂可とう管	PF-S 22 隠蔽	20.0	m				
	ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ	(樹脂)中浅 102×44 C共	2.0	個				
	小　　計							

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
C	機械設備工事							
	（屋外・共用部）							
1	給水設備		1	式				
2	排水設備		1	式				
3	浄化槽設備		1	式				
4	発生材処分		1	式				
	小計							
	（屋内・共用部）							
1	給水設備		1	式				
2	排水設備		1	式				
3	ガス設備		1	式				
	小計							
	（屋内・住戸部）							
1	衛生器具設備		1	式				
2	給水設備		1	式				
3	排水設備		1	式				
4	給湯設備		1	式				
5	ガス設備		1	式				
6	換気設備		1	式				
	小計							
	合計							

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
	（屋外・共用部）							
1	給水設備							
	水道用耐衝撃性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(HIVP)	地中配管 20	44.0	m				
	水道用耐衝撃性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(HIVP)	地中配管 40	15.0	m				
	青銅仕切弁	20A	1.0	個				
	青銅仕切弁	40A	1.0	個				
	弁桝	VC-P	1.0	個				
	弁桝	VC-2	1.0	個				
	散水栓(キー式)	TOTO参考品番:T-28KUNH13 SUS製BOX共	1.0	個				
	埋設標示	鉄製	4.0	個				
	埋設標示ｼｰﾄ	150幅	59.0	m				
	既設管ﾌﾟﾗｸﾞ止め	50A	1.0	箇所				
	土工事		1.0	式				
	集計							

番号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
2	排　　水　　設　　備							
	排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	地中配管 100	12.0	m				
	排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	地中配管 125	26.0	m				
	排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	地中配管 150	41.0	m				
	排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	地中配管 100	4.0	m				
	排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 100	4.0	m				
	小口径桝	ST 150-200 H=900 防護ﾊｯﾄT-8	1.0	組				
	小口径桝	90L 150-200 H=1200 塩ビ製蓋	1.0	組				
	小口径桝	90L 150-200 H=1000 防護ﾊｯﾄT-8	1.0	組				
	小口径桝	90L 150-200 H=1300 防護ﾊｯﾄT-8	1.0	組				
	小口径桝	90Y 150-200 H=1200 防護ﾊｯﾄT-8	1.0	組				
	小口径桝	90YS 150-200 H=1200 防護ﾊｯﾄT-8	1.0	組				
	既設管接続		1.0	式				
	既設管ｷｬｯﾌﾟ止め	125A	1.0	箇所				
	塗装工事		1.0	式				
	土工事		1.0	式				
		(小計)						
	(雨水)							
	排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	地中配管 75	4.0	m				
	排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	地中配管 100	12.0	m				
	排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	地中配管 125	7.0	m				
	排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	地中配管 150	29.0	m				
	排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	地中配管 200	24.0	m				
	排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	地中配管 50	8.0	m				
	小口径桝(雨水)	90L 125-200 H=600 防護ﾊｯﾄT-8	2.0	組				
	小口径桝(雨水)	90L 125-200 H=700 防護ﾊｯﾄT-8	1.0	組				
	小口径桝(雨水)	90L 150-200 H=800 防護ﾊｯﾄT-8	1.0	組				

番号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
	小口径桝(雨水)	90Y 100-150 H=500 防護ﾊｯﾄT-8	1.0	組				
	小口径桝(雨水)	90Y 125×75-200 H=600 防護ﾊｯﾄT-8	1.0	組				
	小口径桝(雨水)	90Y 125×100-200 H=600 防護ﾊｯﾄT-8	1.0	組				
	小口径桝(雨水)	90WY 150×100-200 H=800 防護ﾊｯﾄT-8	1.0	組				
	ため桝	450×450 H=500 格子蓋	1.0	組				
	ため桝	450×450 H=600 格子蓋	1.0	組				
	ため桝	450×450 H=700 格子蓋	1.0	組				
	自在継手	100A	2.0	個				
	土工事		1.0	式				
		(小計)						
	集 計							

番号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
3	浄　　化　　槽　　設　　備							
	浄化槽設備工事(材工共)	合併処理浄化槽 84人槽	1.0	式				
	浄化槽撤去工事		1.0	式				
	集　　計							

番号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
4	発　生　材　処　分							
	廃材処分費		1.0	式				
	集　　計							

番号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
	（ 屋 内 ・ 共 用 部 ）							
1	給 水 設 備							
	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管（SGP-VB）	屋内一般 20	16.0	m				
	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管（SGP-VB）	屋内一般 25	10.0	m				
	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管（SGP-VB）	屋内一般 40	14.0	m				
	青銅仕切弁	15A	4.0	個				
	青銅仕切弁	20A	12.0	個				
	自動ｴｱ抜き弁	15A	4.0	個				
	保温工事		1.0	式				
	スリーブ費	配管工事費×10%	1.0	式				
	形鋼振れ止め支持	配管工事費×3%	1.0	式				
	集 計							

番号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
2	排　　水　　設　　備							
	排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 30	21.0	m				
	ﾄﾞﾚﾝ・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 50	61.0	m				
	排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 65	11.0	m				
	排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 75	4.0	m				
	ﾄﾞﾚﾝ・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 100	17.0	m				
	ﾄﾞﾚﾝ・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 150	23.0	m				
	排水・耐火二層管	屋内一般 100	13.0	m				
	通気・耐火二層管	屋内一般 100	42.0	m				
	排水集合管	100×75×65	4.0	個				
	伸縮継手	100A	4.0	個				
	掃除口継手	100A	4.0	個				
	通気金具	KVE(AC)-100	2.0	個				
	間接排水口	32A	8.0	個				
	保温工事		1.0	式				
	スリーブ費	配管工事費×10%	1.0	式				
	形鋼振れ止め支持	配管工事費×3%	1.0	式				
	集　　計							

番号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
3	ガ　　ス　　設　　備							
	配管用炭素鋼鋼管 (SGP-白)	屋内一般 20	8.0	m				
	配管用炭素鋼鋼管 (SGP-白)	屋内一般 25	13.0	m				
	配管用炭素鋼鋼管 (SGP-白)	屋内一般 32	2.0	m				
	配管用炭素鋼鋼管 (SGP-白)	屋内一般 40	17.0	m				
	ｶﾞｽ集合装置	50kg×10本立用	1.0	組				
	ｶﾞｽﾎﾞﾝﾍﾞ容器収納庫	50kg×10本立用	1.0	組				
	塗装工事		1.0	式				
	スリーブ費	配管工事費×10%	1.0	式				
	形鋼振れ止め支持	配管工事費×3%	1.0	式				
	集　　計							

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
	（屋内・住戸部）							
1	衛生器具設備							
	洋風便器	(TOTO参考品番) TCF232B+SH233BA+TCF6624	8.0	組				
	紙巻器	(TOTO参考品番) YH702	8.0	個				
	洗面化粧台	(TOTO参考品番) LDBA060BAGDS1A+LMBA060B1G DC1G	8.0	組				
	洗濯機ﾊﾟﾝ	(TOTO参考品番) PWPSP64F2W	8.0	個				
	タオル掛け	(TOTO参考品番) YTT406S4R	8.0	個				
	タオル掛け	(TOTO参考品番) YT406S6R	8.0	個				
	集計							

番号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
2	給　　水　　設　　備							
	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VB)	屋内一般 20	12.0	m				
	架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	13mm さや管(CD管)25mm	119.0	m				
	架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	16mm さや管(CD管)28mm	78.0	m				
	量水器(借入)据付	20A	8.0	個				
	ﾒｰﾀｰ用逆止弁	20A	8.0	個				
	ﾎﾞｰﾙ伸縮止水栓	20A	8.0	個				
	個別給水用減圧弁	20A	8.0	個				
	逆止弁付ﾎﾞｰﾙ止水栓	20A	8.0	個				
	SUSﾌﾚｷ	20A×300L	8.0	本				
	ﾍｯﾀﾞｰ	5連 ﾍｯﾀﾞｰ保温ｶﾊﾞｰ 他付属品共	8.0	個				
	立型水栓ｼﾞｮｲﾝﾄ	床用 金具ｾｯﾄ,床水栓ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ共	24.0	個				
	水栓ﾎﾞｯｸｽ	壁用 壁用水栓ｴﾙﾎﾞ,化粧ﾘﾝｸﾞ共	16.0	個				
	洗濯機用水栓	(TOTO参考品番) TW11GR	8.0	個				
	防火区画貫通処理	さや管・28A	8.0	個				
	保温工事		1.0	式				
	スリーブ費	配管工事費×10%	1.0	式				
	集　　計							

番号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
3	排　　水　　設　　備							
	排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 30	16.0	m				
	排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 50	25.0	m				
	排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 65	38.0	m				
	排水・耐火二層管	屋内一般 65	13.0	m				
	排水・耐火二層管	屋内一般 75	10.0	m				
	保温工事		1.0	式				
	スリーブ費	配管工事費×10%	1.0	式				
	集　　計							

番号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
4	給　　湯　　設　　備							
	WHG-1 ｶﾞｽ給湯器 潜熱回収型	PS扉内設置型,PS前方排気型, 追い焚き機能付き 20号	8.0	台				
	架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	13mm さや管(CD管)25mm	61.0	m				
	架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	16mm さや管(CD管)28mm	51.0	m				
	架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	10mm	51.0	m				
	SUSﾌﾚｷ	20A×300L	8.0	本				
	ﾍｯﾀﾞｰ	3連 ﾍｯﾀﾞｰ保温ｶﾊﾞｰ 他付属品共	8.0	個				
	立型水栓ｼﾞｮｲﾝﾄ	床用 金具ｾｯﾄ,床水栓ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ共	16.0	個				
	水栓ﾎﾞｯｸｽ	壁用 壁用水栓ｴﾙﾎﾞ,化粧ﾘﾝｸﾞ共	8.0	個				
	防火区画貫通処理	さや管・28A	8.0	個				
	スリーブ費	配管工事費×10%	1.0	式				
	集　　計							

番号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
5	ガ　　ス　　設　　備							
	配管用炭素鋼鋼管 (SGP-白)	屋内一般 15	15.0	m				
	配管用炭素鋼鋼管 (SGP-白)	屋内一般 20	28.0	m				
	ｶﾞｽ用ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ管	10mm さや管(CD管)22mm	60.0	m				
	ﾒｰﾀｰｺｯｸ	20A	8.0	個				
	ｶﾞｽｺｯｸ	15A	8.0	個				
	金属ﾌﾚｷ	15A	8.0	個				
	双口ｶﾞｽｺｯｸ	15×10×10	8.0	個				
	ｶﾞｽﾒｰﾀｰ(借入)据付	ﾏｲｺﾝﾒｰﾀｰ2.5号	8.0	組				
	ｶﾞｽ漏れ警報器		8.0	個				
	防火区画貫通処理	さや管・22A	8.0	個				
	スリーブ費	配管工事費×10%	1.0	式				
	集　　計							

番号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
6	換　　気　　設　　備							
	(機器設備)							
	VF-1　天井扇	低騒音型 50m3/h×50Pa　天吊金具	8.0	台				
	VF-2　天井扇	二部屋換気用,低騒音型 90m3/h×120Pa　付属品共	8.0	台				
	給気ﾚｼﾞｽﾀｰ	壁据付用　ﾌﾟｯｼｭ式　100Φ	16.0	個				
	給気ﾚｼﾞｽﾀｰ	壁据付用　ﾌﾟｯｼｭ式　150Φ	8.0	個				
		(小計)						
	(ﾀﾞｸﾄ設備)							
	ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ	150 φ	61.0	m				
	硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般　100	47.0	m				
	硬質ポリ塩化ビニル管 (VP･2管路)	125A	3.0	m				
	耐火二層管 (2管路)	125A	10.0	m				
	伸縮ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ	耐火二層管(2管路)･125A用	8.0	個				
	SUS製ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ(平形)	100Φ	16.0	個				
	SUS製ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ(平形)	150Φ	8.0	個				
	FD付SUS製ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ(平形)	125Φ	8.0	個				
	FD付SUS製ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ(平形)	150Φ	8.0	個				
	保温工事		1.0	式				
	スリーブ費	配管工事費×9%	1.0	式				
		(小計)						
	集　　計							