契 約 説 明 書

入札順　　2　　午後

工事名	大崎上島町中野定住促進住宅新築工事
工事場所	豊田郡大崎上島町中野
入札（予定）年月日	令和8年12月7日（月） 13時45分
入札場所	大崎上島町役場本庁入札室
予定工期	着手　議決の日の翌日 完成　令和9年3月31日
特約事項	前金払　：　有　（4/10以内） 中間前金払　：　有　（2/10以内） 部分払　：　有　（9/10以内、支払限度回数2回）
最低制限価格	有
契約保証金	要
その他	・この工事の請負に係る契約については、仮契約締結後、大崎上島町議会の議決を得たとき本契約となるものである。 ・落札者は、落札の宣言を受けた日の翌日までに「配置予定技術者届出書」を総務課行政係に必ず提出すること。 ・大崎上島町財務規則、建設工事執行規則及び建設業法等関係法令の定めるところによる。

入　札　条　件

1　入札保証金

大崎上島町財務規則第９８条第２項の規定により、免除する。

2　契約保証金

⑴　請負人は、契約の締結と同時に次のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、（オ）の場合においては、履行保証保険締結後、直ちにその保険証券を町長に寄託しなければならない。

（ア）　契約保証金の納付

（イ）　契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供

（ウ）　契約による債務の不履行により生じる損害金の支払いを保証する銀行、町長が確実と認める金融機関又は保証事業会社（公共工事の前払金保証事業に関する法律（昭和２７年法律第１８４号）第２条第４項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。）の保証

（エ）　契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証

（オ）　契約による債務の不履行により生じる損害をてん補する履行保証保険契約の締結

⑵　契約の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額及び保証の額は、請負代金額の１０分の１とする。

⑶　契約保証金及び契約保証金の納付に代えて提供された担保は、契約履行完了後に還付する。なお、契約保証金については、工事又は給付の完了の確認又は検査が終了したのち、契約の相手方から入札(契約)保証金還付請求書の提出を受けてこれと引換えに還付するものとする。

⑷　契約保証金には、利子は付さない。

3　入札執行上の注意事項

⑴　入札執行中は、入札執行者が特に必要と認めた場合を除き、入札室の出入りを禁止する。

⑵　入札執行中は、入札者の私語、放言等は禁止する。

⑶　入札室には入札に必要な者以外は入室してはならない。ただし、入札執行者が特に必要と認めた場合又は共同企業体を結成している場合は２名まで入室を可とする。

⑷　入札書の記載事項について訂正し、挿入し、又は削除したときは、その箇所に印を押さなければならない。

⑸　提出された入札書及び工事費内訳書の書換え、引替え、又は撤回は、認めない。

⑹　落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の１０に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額）をもって落札価格とし、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるか問わず、見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。

4　代理入札

入札者の代理人として入札しようとする者は、あらかじめ委任状を提出して代理人として確認を受けなければならない。

5　工事費内訳書について

⑴　この工事は、入札参加者から入札時に工事費内訳書の提出を求める工事である。入札の際

に、工事費内訳書の提出がない場合、入札に参加することができない。

工事費内訳書の提出方法等については、書面により工事費内訳書を作成し、次の事項を記載し、入札書を提出する際に提出すること。

（ア）　提出者の商号又は名称及び代表者名

（イ）　当該入札等に係る建設工事等の名称及び場所

⑵　工事費内訳書については、本工事・附帯工事内訳書（種別程度）の記載を求めるが、様式は指定しないものとする。

⑶　提出された工事費内訳書が次のアからエまでのいずれかに該当する場合には、その者は資格要件を満たしていないものとみなし、その者が行った入札を無効とする。

（ア）　記名押印がない場合

（イ）　工事名に誤りがある場合

（ウ）　本工事・附帯工事内訳書（種別程度）の記載がない場合

（エ）　入札書に記載した価格と入札時に提出された工事費内訳書に記載している工事費総額が相違している場合

⑷　入札参加者は、適切な見積りに基づいて入札するよう努めなければならない。

⑸　入札後、落札業者が不良・不適格な業者と疑われるに至った場合及び低入札価格調査を行う場合並びに当該工事において談合があると疑うに足りる事実があると認められる場合においては、提出された工事費内訳書の内容を確認するものとする。談合があると疑うに足りる事実があると認められた場合には、必要に応じ提出された工事費内訳書を公正取引委員会等に提出するものとする。

⑹　工事費内訳書の作成に要する費用は、提出者の負担とする。

⑺　提出された工事費内訳書は、返却しないものとする。

6　落札者の決定

⑴　落札者は、町の予定価格以内で最低価格の入札をした者とする。ただし、最低制限価格の設定のある場合は、予定価格以内であって最低制限価格以上の最低価格の入札をした者とする。

⑵　落札となるべき同価の入札をした者が２人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。この場合、くじ引きを拒否することはできない。

7　無効入札に関する事項

次に該当する場合は、その入札を無効にする。

⑴　入札に参加する者に必要な資格のない者が入札したとき。

⑵　工事名に誤りがある場合

⑶　記名押印のない入札

⑷　金額を訂正した入札

⑸　入札が取り消すことができる無能力者の意志表示であるとき。

⑹　契約担当職員が定めた入札に関する条件に違反したとき。

⑺　入札者が２以上の入札をしたとき。

⑻　他人の代理を兼ね、又は２人以上の代理をして入札をしたとき。

⑼　入札者が連合（談合）して入札をしたとき、その他入札に際して不正の行為があったとき。

⑽　必要な記載事項を確認できない入札をしたとき。

⑾　工事費内訳書の提出がないとき。

8　再度入札

再度入札の回数は、**２回以内**とする。ただし、最低制限価格の設定がある場合、最低制限価格を下回る価格の入札をして失格した者は、再度入札に参加できない。

なお、再度入札の場合は、工事費内訳書の提出は不要とする。

9　入札の辞退

⑴　指名を受けた者は、入札時までいつでも入札を辞退することができる。

⑵　指名を受けた者が入札を辞退するときは、次に掲げるところにより行うものとする。

（ア）　入札前にあっては、その旨の書面を契約担当者等に直接持参するか郵送するものとする。

（イ）　入札中にあっては、その旨を入札書に記載し入札箱に投入するものとする。

⑶　入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。

10　入札の打ち切り

指名競争入札を打ち切る場合は、次に掲げるところにより行うものとする。

⑴　入札前にあっては、指名を受けた者が１人を残し他の指名を受けた者が辞退した場合

⑵　入札中（再度入札を除く。）にあっては、入札参加者１人を残し他の参加者が辞退し又は無効となった場合

11　建設リサイクル法関係書面の提出

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成１２年度法律第１０４号。以下「法」という。）第９条第１項に規定する**「対象建設工事」（下記《対象建設工事の定義》参照）**を請け負おうとする者は、法第１２条第１項に基づき、法第１０条第１項第１号から第５号までに掲げる事項について記載した書面を交付して説明しなければならない。

また、請負契約の当事者は、法第１３条及び「特定建設資材に係る分別解体等に関する省令」（平成１４年国土交通省令第１７号。以下「省令」という。）第４条に基づき、①分別解体等の方法、②解体工事に要する費用、③再資源化等をするための施設の名称及び所在地、④再資源化等に要する費用について、請負契約に係る書面に記載し、署名又は記名押印して相互に交付しなければならない。

このため、対象建設工事の落札者は、次の事項に留意し、落札決定通知の日から**４日以内**に、発注者（工事担当課）に対して、「法第１２条第１項に基づく書面」を提出し、法第１０条第１項第１号から第５号までに掲げる事項について説明した後、発注者（契約担当課）に対して、「法第１３条及び省令第４条に基づく書面」を提出しなければならない。

対象建設工事の落札者がこれらの書面をこの期間内に提出しない場合、契約を締結することができないものとし、落札者が落札しても契約を締結しないもの（契約締結拒否）として取扱う。この場合、当該落札者は、契約保証の措置を行うために要する費用その他一切の費用について、発注者に請求できない。

⑴　「法第１２条第１項に基づく書面」は、別紙様式（１２条関係様式）により作成すること。

⑵　「法第１３条及び省令第４条に基づく書面」は、別紙様式（１３条関係様式）により作成すること。

⑶　「法第１３条及び省令第４条に基づく書面」中の「解体工事に要する費用」及び「再資源化に要する費用」は直接工事費とすること。

⑷　「法第１３条及び省令第４条に基づく書面」中の「再資源化に要する費用」は、特定建設資材廃棄物の再資源化に要する費用とし、再資源化施設への搬入費に運搬費を加えたものとすること。

《対象建設工事の定義》

「対象建設工事」とは、次の（ア）に示す特定建設資材を使用した若しくは使用する予定又は特定建設資材の廃棄物が発生する（イ）の工事規模の建設工事をいう。

（ア）特定建設資材（１品目以上）

① コンクリート

② コンクリート及び鉄から成る建設資材

③ 木材

④ アスファルト・コンクリート

（イ）工事規模

工事の種類	規模の基準
建築物解体工事	床面積の合計　８０㎡以上
建築物新築・増築工事	床面積の合計　５００㎡以上
建築物修繕・模様替工事	請負代金の額　１億円以上
建築物以外の工作物工事	請負代金の額　５００万円以上

（注）解体・増築の場合は、各々解体・増築に係る床面積をいう。

12　現場代理人届並びに工程表の届出

現場代理人届並びに工程表等については、契約締結後**１４日以内**に届け出ること。

13　建設業退職金共済制度について

受注者は、工事に係る建設業退職金共済制度における共済証紙（以下「共済証紙」という。）を購入した場合（工事請負契約の変更等により追加購入した場合も含む。）は、購入状況を工事完成時までに発注者に書面で報告するものとする。この報告に当たっては、共済証紙を販売する金融機関が発行する発注者用掛金収納書を添付するものとする。

14　その他の留意事項

⑴　刑法、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律を遵守し、入札の公正を害する行為は行わないこと。

⑵　建設業法に違反する一括下請契約、いわゆる裏ジョイント契約その他不適切な形態により工事を実施する等契約当事者間の信頼を損なう行為は行わないこと。

⑶　入札に際し、不正な行為又は疑惑を招く行為は行わないこと。

15　質問書の提出

入札に参加しようとする者は、入札閲覧仕様書（契約条項、仕様書、図面等をいう。）に関して質問がある場合は、次により入札閲覧仕様書に関する質問書を提出することができる。

⑴　提出方法

書面又はFaxにより大崎上島町総務課行政係に提出すること。

⑵　提出期限

原則、質問書は、入札日の前週水曜日（入札日が月曜日又は月曜日が閉庁日の場合は、前週火曜日）までに提出すること。

大崎上島町

令和8年度

大崎上島町中野定住促進住宅新築工事

豊田郡大崎上島町中野

当　初

【当初工事概要】

鉄骨造　2階建て　延べ床面積450.96㎡

番号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
	大崎上島町中野定住促進住宅新築工事							
	<本体工事>							
A	建　　築　　工　　事		1	式				
B	電　気　設　備　工　事		1	式				
C	機　械　設　備　工　事		1	式				
	直　接　工　事　費							
	共　通　仮　設　費		1	式				
	現　場　管　理　費		1	式				
	一　般　管　理　費		1	式				
	合　　計							
	消　　費　　税							
	総　　合　　計							

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
A	建築工事							
1	仮設工事		1.0	式				
2	土工事		1.0	式				
3	地業工事		1.0	式				
4	鉄筋工事		1.0	式				
5	コンクリート工事		1.0	式				
6	型枠工事		1.0	式				
7	鉄骨工事		1.0	式				
8	既成コンクリート工事		1.0	式				
9	防水工事		1.0	式				
10	木工事		1.0	式				
11	屋根及びとい		1.0	式				
12	金属工事		1.0	式				
13	左官工事		1.0	式				
14	建具工事		1.0	式				
15	塗装工事		1.0	式				
16	内外装工事		1.0	式				
17	その他ユニット工事		1.0	式				
18	外構工事		1.0	式				
19	発生材処分		1.0	式				
	合計							
	（指定仮設費）							
	仮囲い	存置9ヶ月　基本料　賃料含む	123.0	m				
	交通誘導員	大型車両進入時	9.0	日				
	交通誘導員		1.0	式				
	合計							

番号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
1	仮　　設　　工　　事							
	遣り方	S造　一般	280.0	m2				
	墨出し	躯体・仕上共　S造　地上階	188.0	m2				
	墨出し	躯体・仕上共　S造　バルコニー	109.0	m2				
	墨出し	躯体・仕上共　S造　開放廊下	49.1	m2				
	墨出し	躯体・仕上共　S造　階段室	75.8	m2				
	養生	躯体・仕上共　S造　地上階	188.0	m2				
	養生	躯体・仕上共　S造　バルコニー	109.0	m2				
	養生	躯体・仕上共　S造　開放廊下	49.1	m2				
	養生	躯体・仕上共　S造　階段室	109.0	m2				
	清掃片付け	S造　地上階	188.0	m2				
	清掃片付け	S造　バルコニー	75.8	m2				
	清掃片付け	S造　階段室	49.1	m2				
	清掃片付け	S造　屋外階段	109.0	m2				
	外部足場	枠組本足場手すり先行方式　建地900mm　高さ10m未満　存置8ヶ月	782.0	m2				
	シート養生	防炎シート張り　JIS Ｉ類　存置8ヶ月 枠組本足場手すり先行方式	782.0	m2				
	安全手すり	枠組本足場手すり先行方式	90.8	m				
	外部仕上足場	脚立足場　4m以下　並列　存置1ヶ月	234.0	m2				
	内部仕上足場	脚立足場　4m以下　並列　存置2ヶ月	188.0	m2				
	小 計							

番号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
2	土　　工　　事							
	根切り	つぼ,布堀り 深さ1.5m程度	177.0	m3				
	埋戻し	B種	38.6	m3				
	床つけ		152.0	m2				
	盛土	発生土	138.0	m3				
	敷き均し	締固め共	38.6	m3				
	(土工機械運搬)		2.0	往復				
	残土運搬	10t (20～30m3) 140m3	5.0	台				
	残土処分		140.0	m3				
	小 計							

番号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
3	地　　業　　工　　事							
	砕石	厚60 RC-40 梁下	4.8	m3				
	砕石	厚100 RC-40 土間下	32.3	m3				
	ポリエチレンフィルム	厚0.15	199.0	m2				
	土間下断熱材敷	3種b厚25	199.0	m2				
	鋼管杭		1.0	式				
	小 計							

番号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
4	鉄　　筋　　工　　事							
	＜躯体＞							
	異形鉄筋	SD295A　D10	9.04	t				
	異形鉄筋	SD295A　D13	2.59	t				
	異形鉄筋	SD295A　D16	0.42	t				
	異形鉄筋	SD345　D19	2.83	t				
	スクラップ控除	H2	-0.41	t				
	鉄筋加工組立		14.30	t				
	鉄筋運搬費		14.30	t				
	ガス圧接	D19+D19	100.0	ヶ所				
	＜共用部　内部仕上＞							
	溶接金網敷き	SD295　D10　100×100	7.50	m2				
	溶接金網敷　材料費	SD295　D10　100×100	83.60	kg				
	小 計							

番号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
5	コ ン ク リ ー ト 工 事							
	＜躯体＞							
	普通コンクリート	捨コン Fc=18N/㎟ S=15cm	4.0	m3				
	普通コンクリート	土間 Fc=21N/㎟ S15	50.4	m3				
	普通コンクリート	基礎部 Fc=24N/㎟ S15	47.0	m3				
	普通コンクリート	上部躯体 Fc=24N/㎟ S18	57.4	m3				
	コンクリート打設手間	捨コン打設 30㎥/回未満 S15～18	4.0	m3				
	コンクリート打設手間	土間打設 30～50㎥/回 S15～18	50.4	m3				
	コンクリート打設手間	基礎ポンプ打設 30～50㎥/回 S15～18	47.0	m3				
	コンクリート打設手間	上部躯体 ポンプ打設 30～50㎥/回 S15～18	57.4	m3				
	ポンプ圧送 基本料金	捨コン	1.0	回				
	コンクリートポンプ圧送 圧送料金	捨コン	4.0	m3				
	ポンプ圧送 基本料金	土間コン	1.0	回				
	コンクリートポンプ圧送 圧送料金	土間コン	50.4	m3				
	ポンプ圧送 基本料金	基礎コンクリート	1.0	回				
	コンクリートポンプ圧送 圧送料金	基礎コンクリート	47.0	m3				
	ポンプ圧送 基本料金	上部躯体	1.0	回				
	コンクリートポンプ圧送 圧送料金	上部躯体	57.4	m3				
	＜共用部 内部仕上＞							
	シンダーコンクリート	厚150 Fc=21N/㎟ S15	1.1	m3				
	コンクリート打設手間	人力打設	1.1	m3				
	小 計							

番号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
6	型　　枠　　工　　事							
	＜躯体＞							
	普通合板型枠	基礎	351.0	m2				
	打ち放し型枠　A種	上部躯体　見付	18.0	m2				
	打ち放し型枠　B種	上部躯体　見付	59.4	m2				
	打ち放し型枠　A種	上部躯体　見上	60.3	m2				
	型枠運搬		489.0	m2				
	スタイロフォーム	厚25	8.2	m2				
	＜外部仕上＞							
	化粧目地		51.4	m				
	小 計							

番号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
7	鉄　　骨　　工　　事							
	＜本体鉄骨＞							
	形鋼	BCR295 □-250＊250*12	5.00	t				
	形鋼	BCR295 □-250＊250*9	3.20	t				
	形鋼	SN400B H-400*200*8*13	7.43	t				
	形鋼	SN400B H-300*150*6.5*9	1.98	t				
	形鋼	SN400B H-294*200*8*12	2.39	t				
	形鋼	SN400B H-194*150*6*9	1.02	t				
	形鋼	SN400A H-250*125*6*9	2.92	t				
	形鋼	SN400A H-200*100*5.5*8	1.04	t				
	形鋼	SN400A H-150*75*5*7	1.46	t				
	形鋼	SN400A H-100*100*6*8	1.09	t				
	リップ溝形鋼	SS400 C-150*50*5*7.5	0.18	t				
	不等辺山形鋼	SS400 L-7*150*75	0.20	t				
	溝形鋼	SSC400 コ-100*50*20*3.2	3.59	t				
	溝形鋼	SSC400 コ-100*50*20*2.3	1.07	t				
	平鋼	SN490C PL-22	0.48	t				
	平鋼	SN490C PL-19	0.44	t				
	平鋼	SN490B PL-25	0.62	t				
	平鋼	SN490B PL-16	0.03	t				
	平鋼	SN490B PL-12	0.03	t				
	平鋼	SS-400 PL-12	0.07	t				
	平鋼	SS-400 PL-9	1.75	t				
	平鋼	SS-400 PL-6	0.22	t				
	現場建方	80kg未満/延㎡ 未満	34.56	t				
	工場加工組立	30m/t以下	34.56	t				
	鉄骨運搬	50km	34.56	t				
	工場錆止め塗装	一般錆止めペイント JIS K5621 1回塗り	1116.0	㎡				

番号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
	高力トルシアボルト	S10T M22*70	998.0	本				
	高力トルシアボルト	S10T M22*65	250.0	本				
	高力トルシアボルト	S10T M20*65	324.0	本				
	高力トルシアボルト	S10T M20*60	1204.0	本				
	高力トルシアボルト	S10T M16*40	160.0	本				
	高力トルシアボルト	S10T M16*35	379.0	本				
	中ボルト	F4T M12*30	568.0	本				
	HTB本締め	80本/t トルシアボルト	3734.0	本				
	柱底均しモルタル	410角 厚30	15.0	ヵ所				
	柱底均しモルタル	130*260 厚30	21.0	ヵ所				
	アンカーボルト	M20 L＝500	120.0	本				
	アンカーボルト	M16 L＝400	42.0	本				
	ブレース	SNR400 BAR-M16	244.0	m				
	ブレース加算		240.0	mm				
	超音波探傷試験	工場検査	288.0	箇所				
	スクラップ控除	H1	-1.16	t				

番号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
	＜付帯鉄骨＞							
	(デッキプレート)							
	フラットデッキ	JF75-10	204.00	㎡				
	デッキ受け		50.00	箇所				
	(階段)							
	等辺山形鋼	SS400 L-6*50*50	8.82	kg				
	平鋼	SS-400 PL-12	0.13	kg				
	平鋼	SS-400 PL-9	7.06	kg				
	平鋼	SS-400 PL-4.5	15.60	kg				
	アンカーボルト	M16 L＝400	4.0	本				
	柱底均しモルタル	150*400 厚30	2.0	ヵ所				
	現場建方	80kg未満/延㎡ 未満	0.10	t				
	工場加工組立	80m/t以下	0.10	t				
	鉄骨運搬	50km	0.10	t				
	工場錆止め塗装	一般錆止めペイント JIS K5621 1回塗り	1.5	㎡				
	(手摺壁)							
	形鋼	SN400A H-100*100*6*8	21.95	kg				
	アンカーボルト	M16 L＝400	44.0	本				
	柱底均しモルタル	130*260 厚30	22.0	ヵ所				
	現場建方	80kg未満/延㎡ 未満	0.10	t				
	工場加工組立	80m/t以下	0.10	t				
	鉄骨運搬	50km	0.10	t				
	工場錆止め塗装	一般錆止めペイント JIS K5621 1回塗り	0.7	㎡				
	小 計							

番号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
8	既 成 コ ン ク リ ー ト 工 事							
	＜外部＞							
	ALC板	厚100 幅600 取り付け金物含む	288.0	m2				
	取付金物		1.0	式				
	(開口補強)							
	等辺山形鋼	SS400 L-6*65*65	1.78	t				
	等辺山形鋼	SS400 L-6*50*50	0.48	t				
	軽量鉄骨加工組立	80kg未満/延㎡ 未満	2.16	t				
	鉄骨運搬	50km	0.10	t				
	工場錆止め塗装	一般錆止めペイント JIS K5621 1回塗り	92.7	㎡				
	小 計							

番号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
9	防　　水　　工　　事							
	＜外部＞							
	シーリング	MS-2 10*10	138.0	m				
	ウレタン塗膜防水	平部 X-2	76.0	m2				
	ウレタン塗膜防水	立上 X-2	10.5	m2				
	建具周り防水シール		656.0	m				
	小 計							

番号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
10	木　　工　　事							
	＜住戸部 内部＞							
	ラワン合板	床部 厚12	36.0	m2				
	木巾木	H=60 UC-2塗り	319.0	m				
	上り框	90×150	12.0	m				
	玄関収納	ローカウンター型 両開き4段 W800×D375	10.0	箇所				
	収納2 枕棚	W1610×D400 ハンガーパイプ	10.0	箇所				
	収納1 中段	W1610×D400	10.0	箇所				
	収納1 枕棚	W1610×D400	10.0	箇所				
	木額縁	25*68 四方枠 AW-1 L=140000	20.0	箇所				
	木額縁	25*82.5程度 四方枠 ユニットバス出 入口L=30000	10.0	箇所				
	小 計							

番号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
11	屋　根　及　び　と　い							
	＜外部＞							
	S形瓦(防災機能付)		348.0	m2				
	アスファルトルーフィング940	厚1	348.0	m2				
	硬質木毛セメント板	厚25	348.0	m2				
	軒瓦	巴瓦含む	28.80	m				
	ケラバ包み	繊維混入セメントけい酸カルシウム押出成形板(塗装品)	26.8	m				
	鼻隠し	繊維混入セメントけい酸カルシウム押出成形板(塗装品)	57.5	m				
	桟木		1134.0	m				
	広小舞		84.3	m				
	瓦座		26.8	m				
	軒樋	半丸とい　カラー硬質塩ビ105	57.5	m				
	竪樋	VP75φ　GL+150まで　ステンレス製掴み金物共	27.2	m				
	竪樋	VP75φ　GL+300まで　ステンレス製掴み金物共	29.9	m				
	中継ドレン	75φ　バルコニー用　防水モルタル仕	8.0	箇所				
	落とし口		9.0	箇所				
	小 計							

番号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
12	金　　属　　工　　事							
	＜外部＞							
	アルミ庇	D600×L3970	1.0	箇所				
	土台水切り	厚0.6 カラーガルバリウム 曲げ加工	110.0	m				
	笠木	W225	45.3	m				
	笠木	W400	5.1	m				
	笠木	W600	3.8	m				
	手摺	H=1060 笠木 平鋼 6×65 支柱 鋼管 50×26	1.8	m				
		手摺子 平鋼 6×38 下弦材 平鋼6×50						
		壁 ボルト固定						
	手摺	H=850 笠木 平鋼 6×65 支柱 鋼管 50×50	7.5	m				
		手摺子 平鋼 6×38 下弦材 平鋼6×50						
		床 溶接固定						
	手摺	H=1100 笠木 平鋼 6×65 支柱 鋼管 50×50	16.0	m				
		手摺子 平鋼 6×38 下弦材 平鋼6×50						
		床 溶接固定						
	軽量鉄骨天井下地	25形(屋外) @360 ふところ高1.0m未満インサート含む	76.6	m2				
	軽量鉄骨下がり壁下地	25形(屋外) @300 H300～500程度	9.5	m				
	段鼻ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ	アルミ製 ゴム入り	24.0	m				
	＜共用部 内部＞							
	軽量鉄骨壁胴縁		16.9	m2				

番号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
	＜住戸部 内部＞							
	LGS胴縁下地		131.0	m				
	軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし@300	290.0	㎡				
	軽量鉄骨下がり壁下地	19形(屋内) H300～500程度 @300	46.6	m				
	床下点検口	アルミ製 内外共アルミ額縁枠 600角	10.0	箇所				
	鋼製壁下地開口部補強 四方補強 スタッド65型	1230*2000程度	10.0	箇所				
	鋼製壁下地開口部補強 四方補強 スタッド65型	1300*2000程度	20.0	箇所				
	鋼製壁下地開口部補強 四方補強 スタッド65型	1430*2000程度	10.0	箇所				
	鋼製壁下地開口部補強 四方補強 スタッド65型	1630*2000程度	10.0	箇所				
	鋼製壁下地開口部補強 四方補強 スタッド100型	2630*2000程度	10.0	箇所				
	軽量鉄骨壁下地	65型 @300	369.0	m2				
	軽量鉄骨壁下地	100型 @300	20.0	m2				
	界壁	65型 @300 千鳥配置 グラスウール・ボード共	151.0	m2				
		↑グラスウール24k 厚さ50 GB-F〈21〉+GB〈9.5〉						
	界壁(梁廻り)	65型 @300 グラスウール・ボード共	64.1	m2				
		↑グラスウール24k 厚さ25 GB-F〈21〉+GB〈12.5〉						
	(界壁(梁廻り) 胴縁下地)							
	界壁(梁廻り) 胴縁補強		0.1	t				
	鉄骨運搬	50km	0.10	t				
	工場錆止め塗装	一般錆止めペイント JIS K5621 1回塗り	4.5	㎡				
	軽量鉄骨壁胴縁		104.0	m2				
	屋内天井下地開口部補強	19形 ボード等切込み共 300mm角	30.0	箇所				
	小 計							

番号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
13	左　　官　　工　　事							
	＜外部＞							
	床コンクリート直均し仕上	金ごて 薄物下地程度a種 (土間仕様1)	10.5	m2				
	モルタル金鏝押え	厚20 (外床仕様1)	167.0	m2				
	笠木天端ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し	金ごて 糸幅225程度	45.3	m				
	笠木天端ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し	金ごて 糸幅400程度	5.1	m				
	笠木天端ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し	金ごて 糸幅600程度	3.8	m				
	コンクリート打放補修仕上	全面補修 見付	18.0	m2				
	コンクリート打放補修仕上	部分補修 見付	59.4	m2				
	コンクリート打放補修仕上	全面補修 見上	60.3	m2				
	下地調整	C-2 ALC面 外壁面 (外壁仕様2)	288.0	m2				
	複層塗材Si	ALC面 (外壁仕様2)	288.0	m2				
	水性アクリル樹脂仕上げ	コンクリート下地 見付面	16.4	m2				
	水性アクリル樹脂仕上げ	ボード下地 見付面	404.0	m2				
	水性アクリル樹脂仕上げ	ボード下地 見上面	17.4	m2				
	＜共用部 内部＞							
	モルタル金鏝押え	金ごて 厚20	7.5	m2				
	＜住戸部 内部＞							
	床コンクリート直均し仕上	金ごて 防水下地程度b種	12.1	m2				
	モルタル金鏝押え	金ごて 厚28 張物下地	12.1	m2				
	小 計							

番号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
14	建　　具　　工　　事							
	＜鋼製建具＞							
	SD-1	800*2000　片開フラッシュ戸	10.0	箇所				
	SD-2	800*2100　片面フラッシュ両開き戸	10.0	箇所				
	取付費		1.0	式				
	運搬費		1.0	式				
	法定福利費		1.0	式				
	＜アルミ製建具＞							
	AD-1	1700*1790　引違い戸	20.0	箇所				
	取付費		1.0	式				
	運搬費		1.0	式				
	法定福利費		1.0	式				
	＜木建具＞							
	WD-1	800*2005　片引き戸 戸車 床直付けレール 枠共	10.0	箇所				
	WD-2	700*2005　フラッシュ片引き戸 戸車 床直付けレール 枠共	10.0	箇所				
	WD-3	2634*2005　フラッシュ3枚引違い戸 戸車 床直付けレール 枠共	10.0	箇所				
	WD-4	1297*2005　フラッシュ引違い戸 戸車 床直付けレール 枠共	10.0	箇所				
	WD-5	700*2005　フラッシュ片引き戸 戸車 床直付けレール 枠共	10.0	箇所				
	WD-6	600*2005　フラッシュ片引き戸 戸車 床直付けレール 枠共	10.0	箇所				
	＜ガラス＞							
	LOW-E複層ガラス	Low-E〈4〉+A〈6〉+FL〈5〉	60.9	m2				
	ガラス止めシーリング	片面5*5　バックアップ材共	422.0	m				
	小 計							

番号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
15	塗　　装　　工　　事							
	＜外部＞							
	錆止め塗装	鉛・クロムフリー錆止めペイント 細幅	25.3	m				
	素地ごしらえ	鉄鋼面 C種 細幅	25.3	m				
	DP塗り	鉄鋼面 2級 細幅	25.3	m				
	錆止め塗装	鉛・クロムフリー錆止めペイント	33.1	m2				
	素地ごしらえ	鉄鋼面 C種	33.1	m2				
	DP塗り	鉄鋼面 2級	33.1	m2				
	素地ごしらえ	木部 A種 細部	84.3	m				
	SOP塗り	細部	84.3	m				
	素地ごしらえ	ボード面 B種	80.9	m2				
	EP塗り	ボード面	80.9	m2				
	素地ごしらえ	コンクリート面 B種 壁面	18.0	m2				
	撥水材吹付	コンクリート面	18.0	m2				
	＜住戸部 内部＞							
	素地ごしらえ	木部 A種 細部	319.0	m				
	UC塗り	工程B種 2液系 細部	319.0	m				
	小 計							

番号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
16	内　　外　　装　　工　　事							
	＜外部＞							
	防火サイディング	厚14　見付面　透湿防水シート	404.0	m2				
	木胴縁	厚33　見付面　@500	379.0	m2				
	木胴縁	厚65　見付面　@500	24.6	m2				
	構造用合板	厚12　見付面	146.0	㎡				
	防火サイディング	厚14　見上面　透湿防水シート	17.4	㎡				
	木胴縁	厚33　見上面　@500	17.4	㎡				
	構造用合板	厚12　見上面	13.0	㎡				
	コーナーパネル		294.0	m				
	端部見切り材		34.7	m				
	防滑性ビニル床シート貼り		91.1	m2				
	FK貼り	厚6　見上面	76.6	m2				
	FK貼り	厚6　見付面	4.3	m2				
	廻り縁	塩ビ	145.0	m				
	下がり壁見切縁	塩ビ	9.5	m				
	(幕板)							
	平鋼	厚12	296.00	kg				
	軽量鉄骨加工組立	80kg未満/延㎡　未満	0.30	t				
	鉄骨運搬	50km	0.30	t				
	工場錆止め塗装	一般錆止めペイント　JIS　K5621 1回塗り	5.7	㎡				
	(開口補強)							
	リップ溝形鋼	SSC400　コ-60*30*10*2.3	15.12	kg				
	軽量鉄骨加工組立	80kg未満/延㎡　未満	0.10	t				
	鉄骨運搬	50km	0.10	t				
	工場錆止め塗装	一般錆止めペイント　JIS　K5621 1回塗り	0.7	㎡				

番号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
	＜共用部 内部＞							
	壁 強化せっこうボード張り(GB-F)	厚21 不燃	80.80	m2				
	壁 強化せっこうボード張り(GB-F)	厚21 不燃 捨張り	63.90	m2				
	グラスウール充填	24K 厚50	35.5	m2				
	＜住戸部 内部＞							
	乾式二重床	パーティクルボード厚20共	290.0	m2				
	ビニル床シートA	厚2.5 ビニル床シート	46.7	m2				
	ビニル床シートB	厚2.5 複層ビニル床シート	232.0	m2				
	ビニル床シートC	厚2.5 防滑ビニル床シート	13.7	m2				
	壁 せっこうボード張り(GB)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地	694.00	m2				
	壁紙素地ごしらえ	ボード面	854.00	m2				
	ビニルクロス	壁 量産クロス	775.00	m2				
	天井 せっこうボード張り(GB)	厚9.5 準不燃	290.0	m2				
	ビニルクロス	天井 量産クロス	305.00	m2				
	天井廻縁	塩ビ製 突付け	549.0	m				
	グラスウール敷込	24K 厚さ100	175.0	m2				
	グラスウール敷込	24K 厚さ50	24.7	m2				
	グラスウール充填	24K 厚さ25	51.0	m2				
	グラスウール充填	24K 厚さ50	12.8	m2				
	グラスウール充填	24K 厚さ100	75.5	m2				
	硬質ウレタンフォーム吹付	厚さ25	167.0	m2				
	壁 強化せっこうボード張り(GB-F)	厚21 不燃 鋼製	104.00	m2				
	壁 硬質せっこうボード張り(GB一H)	厚9.5 不燃 鋼製 ボード下地	104.00	m2				
	耐火シーリング四周処理		285.0	m				
	小 計							

番号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
17	その他ユニット工事							
	＜外部＞							
	サイン	表札　W200×H80程度	10.0	箇所				
	消火器ボックス	外部　10型　壁埋込	4.0	箇所				
	消火器ボックス	外部　10型　床置	2.0	箇所				
	LPGボンベ　固定金具	固定ベルト　8組	16.0	箇所				
	郵便ポスト	集合住宅用　壁埋込	1.0	箇所				
	消火器	10型	6.0	箇所				
	＜住戸部　内部＞							
	ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ	L＝1.8m	20.0	箇所				
	物干し金物	L＝350	20.0	箇所				
	バルコニー隔壁	W1250	8.0	箇所				
	システムキッチン	W1800*D600*H850　エンドパネル付 IHヒーター付		別途				
		吊戸棚W1050*D350*H500 照明スペース付き						
		壁付用シロッコファン　W750×H700 キッチンパネル含む						
	ユニットバス	1216		別途				
	洗面化粧台		10.0	箇所				
	洗濯機パン	W640×D640	10.0	箇所				
	小 計							

番号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
18	外　　構　　工　　事							
	＜仮設工事＞							
	土払い		1.0	式				
	＜土工事＞							
	根切り		7.8	m3				
	埋戻し	B種	9.1	m3				
	＜地業工事＞							
	砕石	土間下　再生材	0.3	m3				
	砕石	基礎下　再生材	0.1	m3				
	＜鉄筋工事＞							
	異形鉄筋	SD295　D10	0.02	t				
	スクラップ控除		-0.56	kg				
	加工組み立て費		0.1	t				
	鉄筋運搬費		0.1	t				
	＜コンクリート工事＞							
	普通コンクリート	土間 Fc=21N/mm² S15	0.5	m3				
	コンクリート打設手間	土間打設　50㎥回未満 S15～18	0.5	m3				
	ポンプ圧送　基本料金		1.0	回				
	コンクリートポンプ圧送　圧送料金	土間コン	0.5	m3				
	＜型枠工事＞							
	普通合板型枠	基礎	0.8	㎡				
	型枠運搬		0.8	㎡				

番号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
	＜既成コンクリート工事＞							
	PC基礎	180*180*500	8.0	箇所				
	＜左官工事＞							
	床コンクリート直均し仕上	金ごて 薄物下地程度a種	3.0	m2				
	＜ユニットその他工事＞							
	メッシュフェンス	H=1800 L=4800 W1800 H=1800 両開き門扉2ケ所	1.0	箇所				
	＜解体工事＞							
	カッター入れ	アスファルト	96.6	m				
	アスファルト舗装 とりこわし		25.3	m3				
	車止め 撤去	W1580 H1100	9.0	箇所				
	街灯 撤去		2.0	箇所				
	小 計							

番号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
19	発　生　材　処　分							
	＜発生材積込＞							
	発生材　積込	機械	25.6	m3				
	＜発生材運搬＞							
	発生材　運搬	アスファルト	25.3	m3				
	発生材　運搬	スクラップ　H2	-0.1	m3				
	発生材　運搬	スクラップ　H3	-0.4	m3				
	＜発生材処分＞							
	発生材　処分	アスファルト	60.6	t				
	スクラップ	H2	-0.1	t				
	スクラップ	H3	-0.2	t				
	小 計							

番号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額		備 考
	大崎上島町中野定住促進住宅新築工事							
B	電　気　設　備　工　事							
B-1	電　灯　幹　線　設　備		1	式				
B-2	電灯コンセント（住戸）設備		1	式				
B-3	電灯コンセント（共用）設備		1	式				
B-4	構　内　情　報　通　信　設　備		1	式				
B-5	誘　導　支　援　設　備		1	式				
B-6	テ レ ビ 共 同 受 信 設 備		1	式				
B-7	火　災　報　知　設　備		1	式				
B-8	構　内　配　電　線　路　設　備		1	式				
B-9	構　内　通　信　線　路　設　備		1	式				
	合計							

番号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額		備 考
	大崎上島町中野定住促進住宅新築工事							
B-1	電　灯　幹　線　設　備							
	引込開閉器盤	S-1	1.0	面				
	分電盤	L-A	10.0	面				
	電力量計取付板		10.0	枚				
	電線	IE 2.0×1 管内	242.0	m				
	電線	IE 2.0×1 FEP内(PF・CD)	21.0	m				
	ケーブル	CE 8-3C ﾋﾟｯﾄ・天井	242.0	m				
	ケーブル	CE 8-3C FEP内(PF・CD)	21.0	m				
	合成樹脂可とう管	PF-S 28 隠蔽	21.0	m				
	防火区画処理	28φ	10.0	ヶ所				
	小　　計							

番号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額		備 考
B-2	電 灯 コ ン セ ン ト (住 戸) 設 備							
	照明器具 A		10.0	個				
	照明器具 B		20.0	個				
	照明器具 C		10.0	個				
	照明器具 D		10.0	個				
	照明器具 E		10.0	個				
	照明器具 F		10.0	個				
	照明器具 G		10.0	個				
	ｽｲｯﾁ(金P共)	1P15A×1	30.0	個				
	ｽｲｯﾁ(金P共)	1P15A×1,1PL15A×1	10.0	個				
	ｽｲｯﾁ(金P共)	3W15A×1	10.0	個				
	ｽｲｯﾁ(金P共)	3W15A×2	20.0	個				
	ｽｲｯﾁ(金P共)	1P15A×1,1PL15A×1,3W15A×1	10.0	個				
	ｺﾝｾﾝﾄ(金P共)	2P15A×2	20.0	個				
	ｺﾝｾﾝﾄ(金P共)	2P15A×2 3+1ﾌﾟﾚｰﾄ	10.0	個				
	ｺﾝｾﾝﾄ(金P共)	2P15A×2 3+2ﾌﾟﾚｰﾄ	10.0	個				
	ｺﾝｾﾝﾄ(金P共)	2P15AE×1 ET	10.0	個				
	ｺﾝｾﾝﾄ(金P共)	2P15AE×2 ET	30.0	個				
	ｺﾝｾﾝﾄ(金P共)	2P15A E LK×1	20.0	個				
	ｺﾝｾﾝﾄ(金P共)	2P15/20AE×1 ET	20.0	個				
	露出ｺﾝｾﾝﾄ	2P20AE	10.0	個				
	ﾉｽﾞﾙﾌﾟﾚｰﾄ	金属 角	10.0	個				
	ケーブル	EEF 1.6-2C ﾋﾟｯﾄ・天井	182.0	m				
	ケーブル	EEF 1.6-2C FEP内(PF・CD)	60.0	m				
	ケーブル	EEF 1.6-3C ﾋﾟｯﾄ・天井	136.0	m				
	ケーブル	EEF 1.6-3C FEP内(PF・CD)	72.0	m				
	ケーブル	EEF 2.0-2C ﾋﾟｯﾄ・天井	145.0	m				
	ケーブル	EEF 2.0-2C FEP内(PF・CD)	207.0	m				

番号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額		備 考
	ケーブル	EEF 2.0-3C ﾋﾟｯﾄ･天井	313.0	m				
	ケーブル	EEF 2.0-3C FEP内(PF･CD)	104.0	m				
	支給ｹｰﾌﾞﾙ	FEP内(PF･CD)	94.0	m				
	合成樹脂可とう管	PF-S 16 隠蔽	385.0	m				
	合成樹脂可とう管	PF-S 22 隠蔽	128.0	m				
	ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ	(樹脂)中浅 102×44 C共	250.0	個				
	耐火遮音ﾎﾞｯｸｽ	中浅 102×44 C共	10.0	個				
	防火区画処理	25φ	20.0	ヶ所				
	小 計							

番号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額		備 考
B-3	電 灯 コ ン セ ン ト (共 用) 設 備							
	照明器具	a100	14.0	個				
	照明器具	b100	2.0	個				
	誘導灯		1.0	個				
	自己点検用ﾘﾓｺﾝ		1.0	個				
	非常用照明器具	K1-LSS14MP-2	1.0	個				
	非常用照明器具	K1-LSS14MP-3	1.0	個				
	自動点滅器		1.0	個				
	ｺﾝｾﾝﾄ(金P共)	2P15AE×2 ET	2.0	個				
	電線	IE 1.6×1 FEP内(PF･CD)	95.0	m				
	電線	IE 2.0×1 FEP内(PF･CD)	4.0	m				
	ケーブル	EEF 1.6-2C ﾋﾟｯﾄ･天井	23.0	m				
	ケーブル	EEF 1.6-3C ﾋﾟｯﾄ･天井	50.0	m				
	ケーブル	EEF 1.6-3C FEP内(PF･CD)	4.0	m				
	ケーブル	EEF 2.0-3C ﾋﾟｯﾄ･天井	48.0	m				
	ケーブル	EEF 2.0-3C FEP内(PF･CD)	7.0	m				
	合成樹脂可とう管	PF-S 16 隠蔽	33.0	m				
	合成樹脂可とう管	PF-S 22 隠蔽	7.0	m				
	ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ	(樹脂)中浅 102×44 C共	14.0	個				
	小 計							

番号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額		備 考
B-4	構 内 情 報 通 信 設 備							
	端子盤	T-1	1.0	面				
	端子盤	T-2	1.0	面				
	合成樹脂可とう管	PF-S 22 隠蔽	155.0	m				
	合成樹脂可とう管	PF-S 28 隠蔽	11.0	m				
	導入線	PF内	166.0	m				
	小 計							

番号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額		備 考
B-5	誘　導　支　援　設　備							
	ｲﾝﾀｰﾎﾝ	親機、子機	10.0	組				
	ケーブル	EM-AE 1.2-2C ﾋﾟｯﾄ・天井	20.0	m				
	ケーブル	EM-AE 1.2-2C FEP内(PF・CD)	24.0	m				
	合成樹脂可とう管	PF-S 16 隠蔽	24.0	m				
	ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ	(樹脂)中浅 102×44 C共	20.0	個				
	小　　計							

番号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額		備 考
B-6	テ レ ビ 共 同 受 信 設 備							
	ｱﾝﾃﾅ	AU-2 SUS製	1.0	本				
	ｱﾝﾃﾅ	BS 600φ	1.0	本				
	ｱﾝﾃﾅﾏｽﾄ	2.0m 壁付形	1.0	本				
	機器収容箱	TV-1	1.0	面				
	機器収容箱	TV-2	1.0	面				
	増幅器	BS/U	2.0	個				
	分配器	SH-D6	2.0	個				
	分岐器	SH-C1	1.0	個				
	テレビ端子	中継用	10.0	個				
	テレビ端子	端末用	10.0	個				
	調整費		1.0	式				
	防雨入線ｶﾊﾞｰ		1.0	個				
	ケーブル	EM-S-5C-FB ﾋﾟｯﾄ・天井	88.0	m				
	ケーブル	EM-S-5C-FB FEP内(PF・CD)	107.0	m				
	ケーブル	EM-S-7C-FB ﾋﾟｯﾄ・天井	6.0	m				
	ケーブル	EM-S-7C-FB FEP内(PF・CD)	4.0	m				
	合成樹脂可とう管	PF-S 16 隠蔽	110.0	m				
	小 計							

番号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額		備 考
B-7	火　災　報　知　設　備							
	住宅用火災警報器(電池式)	熱	10.0	個				
	住宅用火災警報器(電池式)	煙	10.0	個				
	小　　計							

番号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額		備 考
B-8	構 内 配 電 線 路 設 備							
	ｺﾝｸﾘｰﾄ柱(建柱車)	10m-19cm-3.5kN	1.0	本				
	建柱車		1.0	式				
	支線材	ｱﾝｶｰ共	1.0	式				
	ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	H1-6R2K-60	1.0	基				
	ﾎﾟｰﾙ灯 H1		6.0	本				
	ﾎﾟｰﾙ灯 H2		1.0	本				
	ﾎﾟｰﾙ灯基礎		7.0	基				
	電線	IE 14×1 管内	6.0	m				
	ケーブル	CE 2-3C FEP内(PF･CD)	195.0	m				
	ケーブル	CET 150 管内	6.0	m				
	ケーブル	CET 150 FEP内(PF･CD)	18.0	m				
	厚鋼電線管	G 70 露出塗	6.0	m				
	硬質ﾋﾞﾆﾙ管	VE 16 隠蔽	6.0	m				
	波付硬質PE管	FEP 30 地中	75.0	m				
	波付硬質PE管	FEP 40 地中	19.0	m				
	波付硬質PE管	FEP 50 地中	1.0	m				
	波付硬質PE管	FEP 80 地中	18.0	m				
	接地材 ED	14φ×1.5m (D種)	1.0	ヶ所				
	堀方	ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3	32.9	m3				
	埋戻し	ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3	32.9	m3				
	埋設標識ｼｰﾄ	ﾀﾞﾌﾞﾙ	112.0	m				
	小 計							

番号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額		備 考
B-9	構 内 通 信 線 路 設 備							
	厚鋼電線管	G 28 露出塗	14.0	m				
	波付硬質PE管	FEP 30 地中	54.0	m				
	導入線	管内	14.0	m				
	堀方	ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3	7.2	m3				
	埋戻し	ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3	7.2	m3				
	埋設標識ｼｰﾄ	ﾀﾞﾌﾞﾙ	18.0	m				
	小 計							

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
C	機械設備工事							
	（屋外・共用部）							
1	屋外給水設備		1	式				
2	屋外排水設備		1	式				
3	発生材処分		1	式				
	小計							
	（屋内・共用部）							
1	排水設備		1	式				
2	ガス設備		1	式				
	小計							
	（屋内・住戸部）							
1	衛生器具設備		1	式				
2	給水設備		1	式				
3	排水設備		1	式				
4	給湯設備		1	式				
5	ガス設備		1	式				
6	空調設備		1	式				
7	換気設備		1	式				
	小計							
	合計							

番号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
	(屋 外 ・ 共 用 部)							
1	屋 外 給 水 設 備							
	水道用耐衝撃性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(HIVP)	地中配管 20	74.0	m				
	水道用耐衝撃性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(HIVP)	地中配管 25	11.0	m				
	水道用耐衝撃性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(HIVP)	地中配管 40	45.0	m				
	水道用耐衝撃性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(HIVP)	地中配管 50	1.0	m				
	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ二層管	地中配管 50	1.0	m				
	ﾎﾞｰﾙ止水栓	40A	1.0	個				
	緩速装置付ﾎﾞｰﾙ止水栓	50A	1.0	個				
	同上BOX		2.0	個				
	ﾎﾞｰﾙ伸縮止水栓	13A	1.0	個				
	ﾒｰﾀｰ用逆止弁	13A	1.0	個				
	量水器(借入)	13A	1.0	個				
	量水器BOX		1.0	組				
	ｻﾄﾞﾙ付分水栓	75A×50A	1.0	個				
	散水栓	(TOTO参考品番)T28KUNH13	3.0	個				
	散水栓BOX	ｽﾃﾝﾚｽ製,土留側共	3.0	個				
	埋設標示ｼｰﾄ	150幅	132.0	m				
	埋設標示ﾋﾟﾝ	鉄製	58.0	個				
	As舗装撤去・復旧	(ｶｯﾀｰ切共)	1.0	式				
	土工事		1.0	式				
	集 計							

番号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
2	屋　外　排　水　設　備							
	(汚水)							
	排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VU)	地中配管　100	55.0	m				
	小口径桝	45L 100-150 H=700 塩ビ製蓋	1.0	組				
	小口径桝	90L 100-150 H=600 塩ビ製蓋	1.0	組				
	小口径桝	90L 100-150 H=700 塩ビ製蓋	1.0	組				
	小口径桝	90L 100-200 H=1200 塩ビ製蓋	1.0	組				
	小口径桝	45YS 100-150 H=600 塩ビ製蓋	1.0	組				
	小口径桝	45YS 100-150 H=800 塩ビ製蓋	2.0	組				
	小口径桝	45YS 100×75-150 H=700 塩ビ製蓋	1.0	組				
	小口径桝	45YS 100×75-150 H=800 塩ビ製蓋	2.0	組				
	小口径桝	45YS 100×75-200 H=900 塩ビ製蓋	2.0	組				
	小口径桝	45YS 100×75-200 H=1000 塩ビ製蓋	1.0	組				
	小口径桝	45YS 100×75-200 H=1200 塩ビ製蓋	2.0	組				
	小口径桝	45YS 100×75-200 H=1300 塩ビ製蓋	2.0	組				
	小口径桝	45YS 100-200 H=1000 塩ビ製蓋	2.0	組				
	小口径桝	45YS 100-200 H=1100 塩ビ製蓋	2.0	組				
	小口径桝	90YS 100-200 H=1400 塩ビ製蓋	1.0	組				
	小口径桝	ST 100-200 H=1300 塩ビ製蓋	1.0	組				
	小口径桝	ST 100-200 H=1100 防護ﾊｯﾄT-8	1.0	組				
	小口径桝	DRW 100-150 H=800 塩ビ製蓋	1.0	組				
	As舗装撤去・復旧	(ｶｯﾀｰ切共)	1.0	式				
	土工事		1.0	式				
		(小計)						
	(雨水)							
	排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VU)	地中配管　75	31.0	m				
	排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VU)	地中配管　100	18.0	m				

番号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
2	屋　外　排　水　設　備							
	排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VU)	地中配管　125	27.0	m				
	排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VU)	地中配管　150	27.0	m				
	排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VU)	地中配管　200	4.0	m				
	ｺﾝｸﾘｰﾄ桝	RC-1 350×350 H=350 SUSｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	2.0	組				
	ｺﾝｸﾘｰﾄ桝	RC-2 450×450 H=500 SUSｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	4.0	組				
	ｺﾝｸﾘｰﾄ桝	RC-2 450×450 H=550 SUSｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	1.0	組				
	ｺﾝｸﾘｰﾄ桝	RC-2 450×450 H=600 SUSｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	1.0	組				
	ｺﾝｸﾘｰﾄ桝	RC-3 600×600 H=700 SUSｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	3.0	組				
	ｺﾝｸﾘｰﾄ桝	RC-3 600×600 H=700 ﾏﾝﾎｰﾙ蓋MHA-600	1.0	組				
	土工事		1.0	式				
		(小計)						
	集　　計							

番号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
3	発　生　材　処　分							
	発生材運搬		1.0	式				
	発生材処分		1.0	式				
	集　　計							

番号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
	（ 屋 内 ・ 共 用 部 ）							
1	排 水 設 備							
	排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	屋内一般配管 75	36.0	m				
	排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	屋内一般配管 100	31.0	m				
	排水・耐熱性硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(HTVP)	屋内一般配管 50	46.0	m				
	排水・耐火二層管(VP)	屋内一般配管 75	17.0	m				
	排水・耐火二層管(VP)	屋内一般配管 100	17.0	m				
	通気・耐火二層管(VP)	屋内一般配管 75	10.0	m				
	通気・耐火二層管(VP)	屋内一般配管 100	10.0	m				
	排水設備目皿	DBV-50	10.0	個				
	掃除口金物	CO-75	5.0	個				
	掃除口金物	CO-100	5.0	個				
	伸縮継手	50A	5.0	個				
	伸縮継手	75A	5.0	個				
	伸縮継手	100A	5.0	個				
	ﾄﾞﾙｺﾞ通気弁	JDE-75	5.0	個				
	ﾄﾞﾙｺﾞ通気弁	JDE-100	5.0	個				
	スリーブ費	配管工事費×10%	1.0	式				
	集 計							

番号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
2	ガ　　ス　　設　　備							
	ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ・配管用炭素鋼鋼管(SGP-白)	屋内一般配管　25	29.0	m				
	ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ・配管用炭素鋼鋼管(SGP-白)	屋内一般配管　32	2.0	m				
	ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ・配管用炭素鋼鋼管(SGP-白)	屋内一般配管　40	9.0	m				
	ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ・配管用炭素鋼鋼管(SGP-白)	屋内一般配管　50	13.0	m				
	ｶﾞｽ集合装置	8本立用　自動切換え調節器 他付属品共	1.0	組				
	塗装工事		1.0	式				
	スリーブ費	配管工事費×10%	1.0	式				
	集　　計							

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
	（屋内・住戸部）							
1	衛生器具設備							
	洋風大便器	(TOTO参考品番)CS597BCS 手洗付密結ﾀﾝｸ,温水洗浄便座, 紙巻器 付属品共	10.0	組				
	ﾀｵﾙﾘﾝｸﾞ	(TOTO参考品番)YTT406	10.0	個				
	ﾀｵﾙ掛け	(TOTO参考品番)YT406S4R	10.0	個				
	集計							

番号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
2	給　　水　　設　　備							
	水道用耐衝撃性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(HIVP)	屋内一般配管　20	76.0	m				
	架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(二層管)	13A　さや管25A	204.0	m				
	架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(二層管)	20A　さや管36A	29.0	m				
	ﾍｯﾀﾞｰ	5連　付属品共	10.0	個				
	立て型水栓ﾎﾞｯｸｽ(床用)	金具ｾｯﾄ,床水栓ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ共	30.0	個				
	水栓ﾎﾞｯｸｽ(壁用)	壁用水栓ｴﾙﾎﾞ,化粧ﾘﾝｸﾞ共	20.0	個				
	洗濯機用水栓	(TOTO参考品番)TW11GR	10.0	個				
	量水器(借入)	20A	10.0	個				
	量水器BOX		10.0	組				
	ﾎﾞｰﾙ伸縮止水栓	20A	10.0	個				
	ﾒｰﾀｰ用逆止弁	20A	10.0	個				
	逆止弁付ﾎﾞｰﾙ止水栓	20A	10.0	個				
	SUSﾌﾚｷ	20A×300L	10.0	個				
	区画貫通処理		10.0	箇所				
	保温工事		1.0	式				
	スリーブ費	配管工事費×10%	1.0	式				
	集　　計							

番号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
3	排　　水　　設　　備							
	排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	屋内一般配管　50	38.0	m				
	排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	屋内一般配管　75	33.0	m				
	排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	屋内一般配管　100	22.0	m				
	排水・耐火二層管(VP)	屋内一般配管　50	12.0	m				
	排水・耐火二層管(VP)	屋内一般配管　65	3.0	m				
	排水・耐火二層管(VP)	屋内一般配管　75	8.0	m				
	排水・耐火二層管(VP)	屋内一般配管　100	2.0	m				
	排水・耐熱性硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(HTVP)	屋内一般配管　40	5.0	m				
	間接排水口	40A	10.0	個				
	スリーブ費	配管工事費×10%	1.0	式				
	集　　計							

番号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
4	給　　湯　　設　　備							
	WHG-1 ｶﾞｽ給湯器	PS扉内設置型 潜熱回収型 給湯専用 耐重塩害仕様	10.0	台				
		能力:20号 その他標準付属品一式						
	架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(二層管)	13A さや管25A	122.0	m				
	架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(二層管)	20A さや管36A	32.0	m				
	ﾍｯﾀﾞｰ	3連 付属品共	10.0	個				
	立て型水栓ﾎﾞｯｸｽ(床用)	金具ｾｯﾄ,床水栓ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ共	20.0	個				
	水栓ﾎﾞｯｸｽ(壁用)	壁用水栓ｴﾙﾎﾞ,化粧ﾘﾝｸﾞ共	10.0	個				
	SUSﾌﾚｷ	20A×300L	10.0	個				
	区画貫通処理		10.0	箇所				
	スリーブ費	配管工事費×10%	1.0	式				
	集　　計							

番号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
5	ガ　　ス　　設　　備							
	ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ･配管用炭素鋼鋼管(SGP-白)	屋内一般配管　20	13.0	m				
	ｶﾞｽｺｯｸ	15A	10.0	個				
	金属ﾌﾚｷ	15A	10.0	本				
	ﾒｰﾀｰｺｯｸ	20A	10.0	個				
	ｶﾞｽﾒｰﾀｰ(借入)		10.0	組				
	スリーブ費	配管工事費×10%	1.0	式				
	集　　計							

番号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
6	空　　調　　設　　備							
	RA-1 ルームエアコン	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ,ｲﾝﾊﾞｰﾀｰ制御 室外機耐重塩害仕様	10.0	台				
		壁掛形,筆内機電源ﾀｲﾌﾟ C:2.8kW H:3.6kW 付属品共						
	RA21 ルームエアコン	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ,ｲﾝﾊﾞｰﾀｰ制御 室外機耐重塩害仕様	10.0	台				
		壁掛形,筆内機電源ﾀｲﾌﾟ C:2.2kW H:2.2kW 付属品共						
	屋外機用二段架台	ｽﾃﾝﾚｽ製	10.0	個				
	冷媒用断熱材被覆銅管(液管)	屋内一般配管 Φ6.4	50.0	m				
	冷媒用断熱材被覆銅管(ｶﾞｽ管)	屋内一般配管 Φ9.5	50.0	m				
	排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	屋内一般配管 20	50.0	m				
	屋内外操作線	EM-EEF 2.0mm2-3C	50.0	m				
	保温化粧ｹｰｽ(樹脂製)	100×70	50.0	m				
	防虫網	25A	20.0	個				
	スリーブ費	配管工事費×9%	1.0	式				
	集　　計							

番号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
7	換　　気　　設　　備							
	VF-1 天井扇	低騒音形 100φ×50m3/h×50Pa 付属品共	10.0	台				
	VF-2 天井扇(親子扇)	低騒音形 150φ×90m3/h×60Pa 付属品共	10.0	台				
	給気ﾚｼﾞｽﾀｰ	壁据付用 100φ	10.0	個				
	給気ﾚｼﾞｽﾀｰ	壁据付用 150φ	10.0	個				
	ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ	100φ	141.0	m				
	ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ	150φ	52.0	m				
	ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ	100φ	10.0	個				
	ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ	150φ	5.0	個				
	ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ(軒天用)	100φ	10.0	個				
	ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ(軒天用)	150φ	5.0	個				
	保温工事		1.0	式				
	スリーブ費	配管工事費×9%	1.0	式				
	集　　計							