

大崎上島町公営住宅における吹付けアスベスト等の使用実態について

平成29年6月時点
大崎上島町建設課

大崎上島町において吹付けアスベスト等(※1)が確認された公営住宅(平成20年度調査)

		No.1 先野賀住宅 天井 軽量骨材部	No.2 先野賀住宅 天井 軽量骨材部	No.3 新野賀住宅 天井 軽量骨材部	No.4 新野賀住宅 天井 軽量骨材部
石綿定性 分析結果	判定	無	無	無	無
	種類	—	—	—	—
	判定理由	X線回折装置による測定で石綿回折ピークが見られなかった	X線回折装置による測定で石綿回折ピークが見られなかった	X線回折装置による測定で石綿回折ピークが見られなかった	X線回折装置による測定で石綿回折ピークが見られなかった
石綿定量 分析結果	含有率 (wt)%	—	—	—	—
	残渣率	—	—	—	—
	残渣率の 低減方法	—	—	—	—
試料粉碎方法	アルミナ乳鉢で粉碎後、目開き500 μ m篩でふるい分け				
分析方法	JIS A 1481(2008)「建材製品中のアスベスト含有率測定方法」				
分析対象石綿	クリソタイル アモサイト クロシドライト アンソフィライト アクチノライト トレモライト				
測定機器	X線回折装置:島津XRD-6100 PANalytical X'PertPRO、位相差顕微鏡:Nikon ECLIPSE E600 80i				
分散染色観察用散対物レンズ	対物レンズ:10倍(開口数0.25)及び40倍(開口数0.75)、接眼レンズ:10倍				